





















カラー舗装用溝蓋

Recessed Drainage Cover



製品体系表

充填材	適用溝	オールステンレス製	鋳鉄製ステンレス目地	スチール製	鋳鉄製
カラー舗装タイル用	側溝用	 STF P484  STFB P487	 TLF-DS(1S) TLW-DS(1S) P486	 TF P491  TFB P492	 TLK P494
	集水桝用	 STM P485  STMB P487  STUM P488	 TLFM-DS(1S) TLWM-DS(1S) P486	 TM P491  TMB P491  TM-MN P490  TUM P493	 TLKM P494
インターロッキングブロック用	側溝用	 SIF P495  SIFB P497  SIUF P498	 ILF-DS(1S) ILW-DS(1S) P496	 IF P500  IFB P501  IUF P502	
	集水桝用	 SIM P495  SIMB P497  SIUM P498	 ILFM-DS(1S) ILWM-DS(1S) P496	 IM P500  IMB P501  IUM P502	



カラー舗装用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

オールステンレス製

T-20

T-14

STM-20

充填深さ28mm

STM-14

充填深さ29・30mm

T-2


歩道用

STM-2

充填深さ29・30mm

STM-1

充填深さ30mm



※写真のタイルは含まれません。


■製品情報

- 充填深さは30 (28・29) mmです。
- STM-20・STM-14はパッキン付受枠が標準です。


■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- パッキン付受枠も用意しています。
- 充填深さの特注も対応致します。
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。

STM-20




目地ピッチ:10mm



開口面積
呼称

300	14,400mm ²
400	17,900mm ²
450	19,800mm ²
500	21,600mm ²
600	25,200mm ²

目地ピッチ:15mm




開口面積
呼称

300	17,400mm ²
400	21,700mm ²
450	24,000mm ²
500	26,100mm ²
600	30,500mm ²


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	電解研磨
②	受枠		—

STM-14・2・1




目地ピッチ:10mm



開口面積
呼称

300	14,500mm ²
400	18,200mm ²
450	20,100mm ²
500	22,000mm ²
600	25,800mm ²

目地ピッチ:15mm



開口面積
呼称

300	17,500mm ²
400	22,000mm ²
450	24,300mm ²
500	26,600mm ²
600	31,200mm ²

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	酸洗い
②	受枠		—

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	P=10			P=15			受枠価格 (円)		W	w	c	φ	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/枚)	質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/枚)	パッキン付	パッキンなし									
T-20	□300	STM-20-300	9.0	871500	63,800	8.5	871530	57,400			400	390	332	390	66	60	28	4	約19
	□400	STM-20-400	16.2	872701	89,500	15.6	872703	80,700			500	490	432	490	66	60	28	4	約31
	□450	STM-20-450	19.0	871510	103,700	18.3	871540	93,600			550	540	482	540	66	60	28	4	約38
	□500	STM-20-500	23.4	872702	129,800	22.7	872704	116,900			600	590	532	590	66	60	28	4	約46
	□600	STM-20-600	37.1	871520	201,100	36.2	871550	182,600			700	690	632	690	66	60	28	4	約69
T-14	□300	STM-14-300	6.1	871320	48,900	5.8	871350	47,400			400	390	332	390	66	60	30	2	約17
	□400	STM-14-400	13.0	872711	68,400	12.5	872713	65,600			500	490	432	490	66	60	29	3	約28
	□450	STM-14-450	15.1	871330	78,900	14.6	871360	75,800			550	540	482	540	66	60	29	3	約34
	□500	STM-14-500	18.4	872712	122,800	17.9	872714	120,000			600	590	532	590	66	60	29	3	約41
	□600	STM-14-600	28.3	871340	137,400	27.7	871370	136,000			700	690	632	690	66	60	29	3	約60
T-2	□300	STM-2-300	5.5	871260	37,400	5.1	871290	29,700			400	390	332	390	63/66	60	30	2	約15
	□400	STM-2-400	9.2	872721	40,500	8.8	872723	39,400			500	490	432	490	63/66	60	30	2	約25
	□450	STM-2-450	12.7	871270	56,600	12.2	871300	45,900			550	540	482	540	63/66	60	29	3	約32
	□500	STM-2-500	15.3	872722	79,500	14.8	872724	78,000			600	590	532	590	63/66	60	29	3	約38
	□600	STM-2-600	19.3	871280	88,400	18.6	871310	78,400			700	690	632	690	63/66	60	29	3	約51
歩道用	□300	STM-1-300	4.8	871200	24,400	4.5	871230	20,900			400	390	332	390	63/66	60	30	2	約15
	□400	STM-1-400	7.3	872731	33,400	6.8	872733	29,600			500	490	432	490	63/66	60	30	2	約23
	□450	STM-1-450	8.4	871210	39,600	7.9	871240	35,200			550	540	482	540	63/66	60	30	2	約28
	□500	STM-1-500	9.9	872732	58,600	9.4	872734	56,600			600	590	532	590	63/66	60	30	2	約33
	□600	STM-1-600	12.4	871220	74,500	11.7	871250	63,700			700	690	632	690	63/66	60	30	2	約45

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用

インターロッキング用

受枠

カラー舗装用溝蓋

ステンレスブレイキング

ステンレスブレイキング

アラカルト



カラー舗装用溝蓋

鋳鉄製ステンレス目地

T-14

T-2

TLF-DS

充填深さ40mm

TLF-1S

充填深さ40mm

T-14


T-2

TLW-DS

充填深さ40mm

TLW-1S

充填深さ40mm




※写真のタイルは含まれません。

■製品情報

●充填深さは40mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- パッキン付受枠も用意しています。(ST-CP)
- 本体が端尺寸法(ℓ寸法250mm以上599mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	TLF(W)-DS 用 (CS コート)
		FC200	TLF(W)-1S 用 (CS コート)
②	目地	SUS304	—
③	ナット		
④	受枠		

(単位 : mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	TLF			TLW			受枠価格 (円/両1m)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/m)	質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/m)	パッキン付	パッキンなし									
T-14	150	TLF(W)-DS-15	13.8	533000	75,400	13.1	533500	65,600	ST-CP	ST-C	250	240	172	599	63/66	60	40	7	約22
	200	TLF(W)-DS-20	15.2	533001	82,100	14.5	533501	72,000			300	290	222	599	63/66	60	40	7	約26
	250	TLF(W)-DS-25	17.0	533002	94,000	16.3	533502	84,200			350	340	272	599	63/66	60	40	7	約30
	300	TLF(W)-DS-30	21.1	533003	99,500	20.4	533503	89,900			400	390	322	599	63/66	60	40	7	約37
T-2	150	TLF(W)-1S-15	13.8	533010	62,700	13.1	533510	53,100	ST-CP	ST-C	250	240	172	599	63/66	60	40	7	約22
	200	TLF(W)-1S-20	15.2	533011	68,600	14.5	533511	58,700			300	290	222	599	63/66	60	40	7	約26
	250	TLF(W)-1S-25	17.0	533012	75,000	16.3	533512	65,100			350	340	272	599	63/66	60	40	7	約30
	300	TLF(W)-1S-30	21.1	533013	85,200	20.4	533513	75,800			400	390	322	599	63/66	60	40	7	約37

鋳鉄製ステンレス目地

T-14

T-2

TLFM-DS

充填深さ40mm

TLFM-1S

充填深さ40mm

T-14


T-2

TLWM-DS


充填深さ40mm

TLWM-1S

充填深さ40mm



※写真のタイルは含まれません。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	TLF(WM)-DS 用 (CS コート)
		FC200	TLF(WM)-1S 用 (CS コート)
②	目地	SUS304	—
③	ナット		
④	受枠		

(単位 : mm)

適用 荷重	樹穴	型式記号	TLFM			TLWM			受枠価格 (円)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/枚)	質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/枚)	パッキン付	パッキンなし									
T-14	□300	TLF(W)M-DS-30	17.8	533100	43,900	16.8	533600	37,600	22,400	14,800	400	390	322	390	63/66	60	40	7	約28
	□450	TLF(W)M-DS-45	34.5	533101	57,300	33.0	533601	47,000	30,400	21,000	550	540	472	540	63/66	60	40	7	約55
	□600	TLF(W)M-DS-60	56.1	533102	77,100	54.1	533602	65,900	38,900	28,100	700	690	622	690	63/66	60	40	7	約90
T-2	□300	TLF(W)M-1S-30	15.8	533110	38,800	14.8	533610	31,700	22,400	14,800	400	390	322	390	63/66	60	40	7	約26
	□450	TLF(W)M-1S-45	29.5	533111	51,200	27.0	533611	41,400	30,400	21,000	550	540	472	540	63/66	60	40	7	約50
	□600	TLF(W)M-1S-60	47.1	533112	63,700	45.1	533612	52,800	38,900	28,100	700	690	622	690	63/66	60	40	7	約81

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

カラー舗装用溝蓋

スチール製

金属目地なし

T-2

歩道用

TF-MN-2

TF-MN-1

※写真は取手付です。

製品情報

- 金属目地を見せない石貼り用です。
- 厚さ30mm以下の石材に適応します。
- スキマ6mmです。

⚠石材のカド部が欠けやすい形態になりますので石材の選定と取扱いにご注意ください。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルYN-1、YN-2をセットでご使用ください。(別売)
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- 本体が縮尺寸法(ℓ寸法250mm以上598mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,700円です。

スチール製

金属目地なし

T-2

歩道用

TM-MN-2

TM-MN-1

※写真は取手付です。

製品情報

- 金属目地を見せない石貼り用です。
- 厚さ30mm以下の石材に適応します。
- スキマ6mmです。

⚠石材のカド部が欠けやすい形態になりますので石材の選定と取扱いにご注意ください。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルYN-1、YN-2をセットでご使用ください。(別売)

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	本体取手	SCS13	—
③	受枠	GT-1-32 GTZ-1-32	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	取手なし		取手付 本体価格 (円/枚)	受枠価格(円/両1m) 錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	W	w	ℓ	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)		
			製品コード	本体価格 (円/m)										
T-2	150	TF-MN-2-15	622706	24,800	20,700	GT-1-32	GTZ-1-32	6,800	11,400	270	252	598	約24	6.4
	200	TF-MN-2-20	622707	27,900	22,600					320	302	598	約28	7.6
	250	TF-MN-2-25	622708	31,700	24,900					370	352	598	約33	8.9
	300	TF-MN-2-30	622709	37,300	28,200					420	402	598	約38	10.1
歩道用	150	TF-MN-1-15	622701	21,200	18,600	GT-1-32	GTZ-1-32	6,800	11,400	270	252	598	約22	5.3
	200	TF-MN-1-20	622702	23,900	20,200					320	302	598	約27	6.2
	250	TF-MN-1-25	622703	26,700	21,900					370	352	598	約31	7.1
	300	TF-MN-1-30	622704	30,400	24,100					420	402	598	約36	7.9

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	本体取手	SCS13	—
③	受枠	SS400	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

〈単位：mm〉

適用荷重	樹穴	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円)		W	w	ℓ	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき					
T-2	□300	TM-MN-2-300	622736	20,100	8,600	9,400	420	402	402	約26	7.1
	□450	TM-MN-2-450	622737	27,300	11,500	14,900	570	552	552	約48	12.1
	□600	TM-MN-2-600	622738	38,500	14,500	17,500	720	702	702	約76	18.3
歩道用	□300	TM-MN-1-300	622731	19,500	8,600	9,400	420	402	402	約24	5.7
	□450	TM-MN-1-450	622732	21,000	11,500	14,900	570	552	552	約45	9.8
	□600	TM-MN-1-600	622733	32,700	14,500	17,500	720	702	702	約73	15

490

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用溝蓋

New!

スチール製

T-20

T-14

TF-20

充填深さ24.5mm

追加

TF-14

充填深さ24.5mm

T-2

歩道用

TF-2

充填深さ24.5mm

TF-1

充填深さ24.5mm



※写真のタイルは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合

製品情報


●充填深さは24.5mmです。

注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。

●本体が端尺寸法 (ℓ 寸法250mm以上995mm未満に限る) となる場合は別途お見積り致します。

●受枠のコーナー加工は1,800円です。



														《単位：mm》	
適用 荷重	溝幅	型式記号	製品 コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円/両1m)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	仕上材充填 時の重質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-20	150	TF-20-15	621070	41,000	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	204	995	66	58	24.5	約27	13.2
	200	TF-20-20	621075	44,700			320	302	254	995	66	58	24.5	約33	15.5
	250	TF-20-25	621080	52,500			370	352	304	995	66	58	24.5	約37	17.9
	300	TF-20-30	621085	58,300			420	402	354	995	66	58	24.5	約43	20.1
T-14	150	TF-14-15	621010	32,100	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	204	995	66	58	24.5	約25	11.5
	200	TF-14-20	621015	36,600			320	302	254	995	66	58	24.5	約31	13.8
	250	TF-14-25	621020	44,500			370	352	304	995	66	58	24.5	約36	16.4
	300	TF-14-30	621025	51,300			420	402	354	995	66	58	24.5	約42	19.4
T-2	150	TF-2-15	621030	31,100	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	204	995	66	58	24.5	約25	11.0
	200	TF-2-20	621035	34,400			320	302	254	995	66	58	24.5	約31	12.8
	250	TF-2-25	621040	37,500			370	352	304	995	66	58	24.5	約37	14.8
	300	TF-2-30	621045	41,000			420	402	354	995	66	58	24.5	約43	16.8
歩道用	150	TF-1-15	621050	28,200	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	204	995	66	58	24.5	約24	10.3
	200	TF-1-20	621055	29,900			320	302	254	995	66	58	24.5	約29	11.7
	250	TF-1-25	621060	32,700			370	352	304	995	66	58	24.5	約34	13.2
	300	TF-1-30	621065	35,100			420	402	354	995	66	58	24.5	約39	14.5

スチール製

T-20

T-14

TM-20

充填深さ24.5mm

追加

TM-14

充填深さ24.5mm

T-2

歩道用

TM-2

充填深さ24.5mm

TM-1

充填深さ24.5mm




※写真のタイルは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合

製品情報

●充填深さは24.5mmです。

注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。



《単位：mm》															
適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	仕上材充填 時の重質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-20	□300	TM-20-300	621155	34,300	14,900	15,700	420	402	354	402	66	58	24.5	約18	8.4
	□450	TM-20-450	621160	61,500	17,000	20,400	570	552	504	552	66	58	24.5	約37	17.7
	□600	TM-20-600	621165	92,400	21,600	24,600	720	702	654	702	66	58	24.5	約62	31.4
T-14	□300	TM-14-300	621110	28,300	14,900	15,700	420	402	354	402	66	58	24.5	約18	7.8
	□450	TM-14-450	621115	48,600	17,000	20,400	570	552	504	552	66	58	24.5	約36	16.5
	□600	TM-14-600	621120	75,700	21,600	24,600	720	702	654	702	66	58	24.5	約61	28.7
T-2	□300	TM-2-300	621125	21,300	14,900	15,700	420	402	354	402	66	58	24.5	約17	7.3
	□450	TM-2-450	621130	38,300	17,000	20,400	570	552	504	552	66	58	24.5	約31	12.8
	□600	TM-2-600	621135	56,100	21,600	24,600	720	702	654	702	66	58	24.5	約53	22.2
歩道用	□300	TM-1-300	621140	17,300	14,900	15,700	420	402	354	402	66	58	24.5	約16	6.5
	□450	TM-1-450	621145	32,500	17,000	20,400	570	552	504	552	66	58	24.5	約31	11.5
	□600	TM-1-600	621150	50,400	21,600	24,600	720	702	654	702	66	58	24.5	約49	17.5

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



● 詳細情報

カラー舗装用溝蓋

ドレーフ

ハッチ

大口径マンホール

ビット金物

玄関マット

ルーバー

FRPグレッシング

消火器ボックス

ゴミバシ

ジョイント

排水トラップ

排水金具

グリッパストラップ

バルブボックス

格子蓋

マンホールカバー

化粧鉄蓋

外構関連製品

ツリレンド

車止め

スリット溝蓋

カラー舗装用溝蓋

ステンレスグレッシング

スチールグレッシング

アラカルト

ボルト固定式カラー舗装用溝蓋

スチール製

T-14

T-2

TFB-14

TFB-2

充填深さ24.5mm

充填深さ24.5mm

歩道用

TFB-1

充填深さ24.5mm

※写真のタイルは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合

- 製品情報
- 充填深さは24.5mmです。
- 注文情報
- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 本体が端尺寸法(φ寸法250mm以上995mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき
③	固定部キャップ	SUS304	

開口面積
32,300mm²

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円/両1m) 錆止め塗装溶融亜鉛めっき	W	w	c	φ	H1	H2	h	仕上材充填時の重質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
T-14	150	TFB-14-15	622761	49,100	TL-60TB TL-60ZB	270	252	204	995	66	58	24.5	約25	11.5
	200	TFB-14-20	622762	53,600		320	302	254	995	66	58	24.5	約32	14.0
	250	TFB-14-25	622763	61,500		370	352	304	995	66	58	24.5	約38	16.6
	300	TFB-14-30	622764	68,300		420	402	354	995	66	58	24.5	約44	19.6
T-2	150	TFB-2-15	622756	48,100	TL-60TB TL-60ZB	270	252	204	995	66	58	24.5	約25	11.2
	200	TFB-2-20	622757	51,400		320	302	254	995	66	58	24.5	約31	13.0
	250	TFB-2-25	622758	54,500		370	352	304	995	66	58	24.5	約36	15.0
	300	TFB-2-30	622759	58,000		420	402	354	995	66	58	24.5	約42	16.9
歩道用	150	TFB-1-15	622751	45,200	TL-60TB TL-60ZB	270	252	204	995	66	58	24.5	約24	10.5
	200	TFB-1-20	622752	46,900		320	302	254	995	66	58	24.5	約29	11.9
	250	TFB-1-25	622753	49,700		370	352	304	995	66	58	24.5	約34	13.4
	300	TFB-1-30	622754	52,100		420	402	354	995	66	58	24.5	約39	14.7

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき
③	固定部キャップ	SUS304	

開口面積
呼称
300 11,200mm²
450 16,500mm²
600 21,900mm²

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円) 錆止め塗装溶融亜鉛めっき	W	w	c	φ	H1	H2	h	仕上材充填時の重質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
T-14	□300	TMB-14-300	622781	45,300	21,300 22,100	420	402	354	402	66	58	24.5	約18	8.0
	□450	TMB-14-450	622782	65,600	23,400 26,800	570	552	504	552	66	58	24.5	約36	16.7
	□600	TMB-14-600	622783	92,700	28,000 31,000	720	702	654	702	66	58	24.5	約61	28.9
T-2	□300	TMB-2-300	622776	38,300	21,300 22,100	420	402	354	402	66	58	24.5	約17	7.5
	□450	TMB-2-450	622777	55,300	23,400 26,800	570	552	504	552	66	58	24.5	約32	12.9
	□600	TMB-2-600	622778	73,100	28,000 31,000	720	702	654	702	66	58	24.5	約55	22.4
歩道用	□300	TMB-1-300	622771	34,300	21,300 22,100	420	402	354	402	66	58	24.5	約17	6.7
	□450	TMB-1-450	622772	49,500	23,400 26,800	570	552	504	552	66	58	24.5	約31	11.7
	□600	TMB-1-600	622773	67,400	28,000 31,000	720	702	654	702	66	58	24.5	約50	17.7

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用溝蓋

スチール製

T-20

TUF-20

充填深さ24.5mm

追加

T-2

スリットなし

T-14

TUF-14

充填深さ24.5mm

追加

歩道用

TUF-2

充填深さ24.5mm

追加

TUF-1

充填深さ24.5mm




■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは24.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- 本体が端尺寸法(ℓ寸法250mm以上995mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	GT-1-60 GTZ-1-60	SS400 錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

取手部詳細

															(単位：mm)	
適用 荷重	溝幅	型式記号	取手なし		取手付	受枠価格 (円/両1m)		W	w	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
			製品コード	本体価格 (円/㎡)	本体価格 (円/枚)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-20	150	TUF-20-15	623001	32,100	39,100	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	995	66	58	24.5	3.2	約29	11.8
	200	TUF-20-20	623002	36,600	43,600			320	302	995	66	58	24.5	3.2	約35	14.3
	250	TUF-20-25	623003	43,200	50,200			370	352	995	66	58	24.5	3.2	約41	16.7
	300	TUF-20-30	623004	48,800	55,800			420	402	995	66	58	24.5	3.2	約47	19.0
T-14	150	TUF-14-15	623011	27,700	34,700	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	995	66	58	24.5	3.2	約27	10.0
	200	TUF-14-20	623012	31,600	38,600			320	302	995	66	58	24.5	3.2	約34	12.5
	250	TUF-14-25	623013	39,700	46,700			370	352	995	66	58	24.5	3.2	約39	15.0
	300	TUF-14-30	623014	44,000	51,000			420	402	995	66	58	24.5	3.2	約46	18.0
T-2	150	TUF-2-15	623021	27,000	34,000	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	995	66	58	24.5	3.2	約26	9.4
	200	TUF-2-20	623022	29,600	36,600			320	302	995	66	58	24.5	3.2	約32	11.4
	250	TUF-2-25	623023	32,600	39,600			370	352	995	66	58	24.5	3.2	約37	13.3
	300	TUF-2-30	623024	36,600	43,600			420	402	995	66	58	24.5	3.2	約43	15.3
歩道用	150	TUF-1-15	622861	26,800	33,800	GT-1-60	GTZ-1-60	270	252	995	66	58	24.5	3.2	約26	9.0
	200	TUF-1-20	622862	28,500	35,500			320	302	995	66	58	24.5	3.2	約31	10.0
	250	TUF-1-25	622863	31,100	38,100			370	352	995	66	58	24.5	3.2	約36	12.0
	300	TUF-1-30	622864	33,400	40,400			420	402	995	66	58	24.5	3.2	約41	13.0

スチール製

T-20

TUM-20

充填深さ24.5mm

追加

T-2

スリットなし

T-14

TUM-14

充填深さ24.5mm

追加

歩道用


TUM-2

充填深さ24.5mm

追加

TUM-1

充填深さ24.5mm




■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは24.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	SS400	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

取手部詳細

〈単位：mm〉

適用 荷重	樹穴	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円)		W	w	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-20	□300	TUM-20-300	623051	33,300	14,900	15,700	420	402	402	66	58	24.5	3.2	約19	7.9
	□450	TUM-20-450	623052	60,500	17,000	20,400	570	552	552	66	58	24.5	3.2	約38	17.2
	□600	TUM-20-600	623053	91,400	21,600	24,600	720	702	702	66	58	24.5	3.2	約66	30.5
T-14	□300	TUM-14-300	623061	23,300	14,900	15,700	420	402	402	66	58	24.5	3.2	約18	7.4
	□450	TUM-14-450	623062	41,400	17,000	20,400	570	552	552	66	58	24.5	3.2	約37	15.9
	□600	TUM-14-600	623063	70,800	21,600	24,600	720	702	702	66	58	24.5	3.2	約63	28.0
T-2	□300	TUM-2-300	623071	21,300	14,900	15,700	420	402	402	66	58	24.5	3.2	約18	6.8
	□450	TUM-2-450	623072	34,200	17,000	20,400	570	552	552	66	58	24.5	3.2	約34	12.9
	□600	TUM-2-600	623073	52,500	21,600	24,600	720	702	702	66	58	24.5	3.2	約56	21.4
歩道用	□300	TUM-1-300	622871	16,200	14,900	15,700	420	402	402	66	58	24.5	3.2	約17	6.0
	□450	TUM-1-450	622872	27,700	17,000	20,400	570	552	552	66	58	24.5	3.2	約32	11.0
	□600	TUM-1-600	622873	45,100	21,600	24,600	720	702	702	66	58	24.5	3.2	約51	16.0

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用

インターロッキング用

受枠

カラー舗装用溝蓋

ステンレスグレーチング

スチールグレーチング

アラカルト

詳細情報

カラー舗装用溝蓋

ドレーフ

フロアー

マンホール

ビット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

エキバシ

排水

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カラー舗装

ステンレス

スチール

アラカルト

カラー舗装用溝蓋

鋳鉄製

T-14

TLK-D

充填深さ40mm

T-2

TLK-1

充填深さ40mm

※写真のタイルは含まれません。

T-14

TLKM-D

充填深さ40mm

T-2

TLKM-1

充填深さ40mm

※写真のタイルは含まれません。

- 製品情報
- 充填深さは40mmです。
- 注文情報
- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- TLK-D、TLK-1
- 本体が端寸法 (ℓ 寸法250mm以上598mm未満に限る) となる場合は別途お見積り致します。

鋳鉄製

歩道用

BTL

充填深さ20mm

- 製品情報
- 充填深さは20mmです。
- ハイヒールを考慮し、すきまを9mmにおさえ設計してあります。
- 注文情報
- 専用受枠も製作致します。
- 本体が端寸法 (ℓ 寸法250mm以上497mm未満に限る) となる場合は別途お見積り致します。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	TLK-D用 (CSコート)
		FC200	TLK-1用 (CSコート)
②	受枠	SS400	錆止塗装

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/m)	W	w	c	ℓ	D	H	h	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	受枠価格 (円/両1m)
T-14	150	TLK-D-15	534201	32,100	252	240	120	598	574	63.2	60	約21	15.2	6,600
	200	TLK-D-20	534202	37,200	302	290	170	598	574	63.2	60	約25	17.2	
	250	TLK-D-25	534203	43,500	352	340	220	598	574	63.2	60	約28	18.2	
	300	TLK-D-30	534204	48,600	402	390	270	598	574	63.2	60	約32	19.5	
T-2	150	TLK-1-15	534211	31,000	252	240	120	598	574	63.2	60	約21	15.2	6,600
	200	TLK-1-20	534212	34,200	302	290	170	598	574	63.2	60	約25	17.2	
	250	TLK-1-25	534213	37,200	352	340	220	598	574	63.2	60	約28	18.2	
	300	TLK-1-30	534214	42,700	402	390	270	598	574	63.2	60	約32	19.5	

適用 荷重	柵穴	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	W	w	c	ℓ	D	H	h	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	受枠価格 (円)
T-14	□300	TLKM-D-30	534221	31,900	402	390	270	390	373	63.2	60	約22	13.8	8,600
	□450	TLKM-D-45	534222	45,000	552	540	420	540	523	63.2	60	約41	23.3	10,700
	□600	TLKM-D-60	534223	62,900	702	690	570	690	673	63.2	60	約61	30.0	13,700
T-2	□300	TLKM-1-30	534231	27,400	402	390	270	390	373	63.2	60	約22	13.8	8,600
	□450	TLKM-1-45	534232	40,700	552	540	420	540	523	63.2	60	約41	23.3	10,700
	□600	TLKM-1-60	534233	54,500	702	690	570	690	673	63.2	60	約61	30.0	13,700

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC200	CS コート
②	受枠	SS400	錆止塗装

〈単位：mm〉

溝幅	型式記号	製品コード	本体							受枠				
			本体価格 (円/m)	長さ w	幅 ℓ	高さ h	規格 c	充填 D	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	外寸法 W	高さ H	寸法	受枠価格 (円/両1m)
150	BTL-15	531061	12,800	200	497	27	118	459	約6	4.3	214	32	L32×32×4.5	2.1
200	BTL-20	531062	14,600	250	497	27	120	459	約8	6.0	264	32	L32×32×4.5	2.1
250	BTL-25	531063	17,900	300	497	27	220	459	約10	6.2	314	32	L32×32×4.5	2.1
300	BTL-30	531064	18,500	350	497	27	232	459	約11	7.2	364	32	L32×32×4.5	2.1

インターロッキングブロック用溝蓋

オールステンレス製

T-14

T-2

SIF-14

充填深さ65mm

SIF-2

充填深さ65mm

歩道用

SIF-1

充填深さ65mm

※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填深さは65mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 受枠の定尺の長さ寸法は2m/1本が標準です。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP95)
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
- 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。
- 本体が端尺寸法(ℓ寸法250mm)以上599mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

オールステンレス製

T-14

T-2

SIM-14

充填深さ64・65mm

SIM-2

充填深さ64・65mm

歩道用

SIM-1

充填深さ65mm


※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填深さは65・64mmです。


■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- パッキン付受枠が標準です。
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
- 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。



(単位: mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	P=10			P=15			受枠価格 (円/両1m)	W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充 填の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/m)	質量 (kg/枚)	製品 コード	本体価格 (円/m)										
T-14	150	SIF-14-15	8.6	872026	114,700	8.0	872051	102,300	ST-IP95 34,200	252	240	182	599	102	95	65	2	約24
	200	SIF-14-20	9.9	872027	117,000	9.3	872052	111,800		302	290	232	599	102	95	65	2	約30
	250	SIF-14-25	11.4	872028	127,000	10.8	872053	122,200		352	340	282	599	102	95	65	2	約36
	300	SIF-14-30	12.9	872029	139,000	12.3	872054	128,300		402	390	332	599	102	95	65	2	約41
T-2	150	SIF-2-15	7.3	872020	101,200	6.7	872040	86,600	ST-IP95 34,200	252	240	182	599	102	95	65	2	約23
	200	SIF-2-20	8.0	872021	108,800	7.5	872041	96,000		302	290	232	599	102	95	65	2	約28
	250	SIF-2-25	8.9	872022	121,400	8.4	872042	108,200		352	340	282	599	102	95	65	2	約33
	300	SIF-2-30	9.9	872023	128,100	9.3	872043	118,700		402	390	332	599	102	95	65	2	約39
歩道用	150	SIF-1-15	6.8	872010	71,700	6.2	872030	70,200	ST-IP95 34,200	252	240	182	599	102	95	65	2	約23
	200	SIF-1-20	7.7	872011	79,500	7.1	872031	77,500		302	290	232	599	102	95	65	2	約28
	250	SIF-1-25	8.3	872012	85,600	7.8	872032	83,600		352	340	282	599	102	95	65	2	約33
	300	SIF-1-30	9.0	872013	93,700	8.4	872033	92,200		402	390	332	599	102	95	65	2	約38



(単位: mm)

適用 荷重	樹穴	型式記号	P=10			P=15			受枠価格 (円)	W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充 填の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/枚)	質量 (kg/枚)	製品 コード	本体価格 (円/枚)										
T-14	□300	SIM-14-300	8.9	872226	82,500	8.5	872251	82,000	32,000	402	390	332	390	102	95	65	2	約27
	□400	SIM-14-400	14.9	872901	115,600	14.5	872903	112,000	36,300	502	490	432	490	102	95	64	3	約45
	□450	SIM-14-450	17.2	872227	122,700	16.7	872252	122,000	39,600	552	540	482	540	102	95	64	3	約54
	□500	SIM-14-500	20.8	872902	165,100	20.2	872904	159,400	40,600	602	590	532	590	102	95	64	3	約65
	□600	SIM-14-600	31.1	872228	209,200	30.4	872253	205,500	47,000	702	690	632	690	102	95	64	3	約93
T-2	□300	SIM-2-300	6.8	872220	58,600	6.4	872240	56,100	32,000	402	390	332	390	102	95	65	2	約26
	□400	SIM-2-400	11.0	872911	63,900	10.5	872913	61,000	36,300	502	490	432	490	102	95	65	2	約41
	□450	SIM-2-450	14.9	872221	87,900	14.3	872241	84,600	39,600	552	540	482	540	102	95	64	3	約52
	□500	SIM-2-500	17.7	872912	116,100	17.1	872914	111,700	40,600	602	590	532	590	102	95	64	3	約62
	□600	SIM-2-600	22.0	872222	149,400	21.4	872242	141,700	47,000	702	690	632	690	102	95	64	3	約84
歩道用	□300	SIM-1-300	6.2	872210	49,200	5.8	872230	47,300	32,000	402	390	332	390	102	95	65	2	約25
	□400	SIM-1-400	9.0	872921	60,400	8.6	872923	58,000	36,300	502	490	432	490	102	95	65	2	約39
	□450	SIM-1-450	10.3	872211	70,500	9.8	872231	67,900	39,600	552	540	482	540	102	95	65	2	約48
	□500	SIM-1-500	12.0	872922	94,300	11.4	872924	91,500	40,600	602	590	532	590	102	95	65	2	約57
	□600	SIM-1-600	14.7	872212	116,000	14.1	872232	110,400	47,000	702	690	632	690	102	95	65	2	約78

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。





カラー舗装用溝蓋



インターロッキングブロック用溝蓋

鋳鉄製ステンレス目地

T-14

T-2

P 10

ILF-DS
充填深さ70mm

P 10

ILF-1S
充填深さ70mm

T-14

T-2

P 15

ILW-DS
充填深さ70mm

P 15

ILW-1S
充填深さ70mm



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填深さは70mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP90)
- 本体が端尺寸法(ℓ寸法250mm以上599mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

鋳鉄製ステンレス目地

T-14

T-2

P 10

ILFM-DS
充填深さ70mm

P 10

ILFM-1S
充填深さ70mm

T-14

T-2

P 15

ILWM-DS
充填深さ70mm

P 15

ILWM-1S
充填深さ70mm




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填深さは70mmです。


■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- パッキン付受枠が標準です。



(単位: mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	ILF			ILW			受枠価格 (円/両1m)	W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材積 時の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/㎡)	質量 (kg/枚)	製品コード	本体価格 (円/㎡)										
T-14	150	ILF(W)-DS-15	16.8	533005	101,300	16.1	533076	89,000	ST-IP90	252	240	172	599	97	90	70	7	約31
	200	ILF(W)-DS-20	17.5	533006	110,900	16.8	533077	98,600		302	290	222	599	97	90	70	7	約36
	250	ILF(W)-DS-25	21.0	533007	122,500	20.3	533078	115,600		352	340	272	599	97	90	70	7	約44
	300	ILF(W)-DS-30	25.1	533008	128,400	24.4	533079	118,700		402	390	322	599	97	90	70	7	約52
T-2	150	ILF(W)-1S-15	16.8	533016	83,700	16.1	533026	83,700	ST-IP90	252	240	172	599	97	90	70	7	約31
	200	ILF(W)-1S-20	17.5	533017	91,200	16.8	533027	91,200		302	290	222	599	97	90	70	7	約36
	250	ILF(W)-1S-25	21.0	533018	100,100	20.3	533028	100,100		352	340	272	599	97	90	70	7	約44
	300	ILF(W)-1S-30	25.1	533019	114,500	24.4	533029	114,500		402	390	322	599	97	90	70	7	約52



(単位: mm)

適用 荷重	樹 穴	型式記号	ILFM			ILWM			受枠価格 (円)	W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材積 時の重量 (kg/枚)
			質量 (kg/枚)	製品 コード	本体価格 (円/枚)	質量 (kg/枚)	製品 コード	本体価格 (円/枚)										
T-14	□300	ILF(W)-M-DS-30	20.0	533105	69,500	19.0	533081	67,900	32,000	402	390	322	390	97	90	70	7	約37
	□450	ILF(W)-M-DS-45	37.5	533106	100,100	36.0	533082	97,400	39,600	552	540	472	540	97	90	70	7	約73
	□600	ILF(W)-M-DS-60	60.0	533107	156,900	58.0	533083	139,000	47,000	702	690	622	690	97	90	70	7	約119
T-2	□300	ILF(W)-M-1S-30	18.0	533115	64,100	17.0	533091	59,200	32,000	402	390	322	390	97	90	70	7	約35
	□450	ILF(W)-M-1S-45	31.5	533116	95,000	30.0	533092	86,900	39,600	552	540	472	540	97	90	70	7	約67
	□600	ILF(W)-M-1S-60	51.0	533117	134,300	49.0	533093	115,600	47,000	702	690	622	690	97	90	70	7	約110

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

オールステンレス製

スリットなし

T-14

T-2

SIUM-14

充填深さ64・65mm

追加

SIUM-2

充填深さ64・65mm

追加

歩道用

SIUM-1

充填深さ65mm

仕様変更




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

- 充填深さは64・65mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
 - スキマ6.0とスキマ9.5の蓋で取手部の形状が異なります。
 - パッキン付受枠が標準です。(ST-IP95)
 - 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
- 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。




■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		

スキマ6mm

スキマ9.5mm



〈単位：mm〉

適用 荷重	スキマ	樹穴	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格 (円)	W	w	c	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
T-14	6.0	 300	SIUM-14-300	872641	93,400	32,000	402	382	374	390	102	95	65	2	約29	7.4
		 450	SIUM-14-450	872642	138,100	39,600	552	532	524	540	102	95	64	3	約58	17.3
		 600	SIUM-14-600	872643	230,700	47,000	702	682	674	690	102	95	64	3	約98	31.6
T-2	6.0	 300	SIUM-2-300	872651	64,900	32,000	402	382	374	390	102	95	65	2	約28	6.8
		 450	SIUM-2-450	872652	97,000	39,600	552	532	524	540	102	95	64	3	約55	14.8
		 600	SIUM-2-600	872653	160,500	47,000	702	682	674	690	102	95	64	3	約88	21.9
歩道用	6.0	 300	SIUM-1-300	872541	56,900	32,000	402	382	374	390	102	95	65	2	約28	6.3
		 450	SIUM-1-450	872542	82,900	39,600	552	532	524	540	102	95	65	2	約53	10.3
		 600	SIUM-1-600	872543	116,500	47,000	702	682	674	690	102	95	65	2	約85	14.7
T-14	9.5	 300	SIUM-14-300	872661	93,400	32,000	402	375	367	390	102	95	65	2	約29	7.2
		 450	SIUM-14-450	872662	138,100	39,600	552	525	517	540	102	95	64	3	約58	17.0
		 600	SIUM-14-600	872663	230,700	47,000	702	675	667	690	102	95	64	3	約98	31.2
T-2	9.5	 300	SIUM-2-300	872671	64,900	32,000	402	375	367	390	102	95	65	2	約28	6.6
		 450	SIUM-2-450	872672	97,000	39,600	552	525	517	540	102	95	64	3	約55	14.5
		 600	SIUM-2-600	872673	160,500	47,000	702	675	667	690	102	95	64	3	約88	21.6
歩道用	9.5	 300	SIUM-1-300	872510	56,900	32,000	402	375	367	390	102	95	65	2	約28	5.9
		 450	SIUM-1-450	872520	82,900	39,600	552	525	517	540	102	95	65	2	約53	9.9
		 600	SIUM-1-600	872530	116,500	47,000	702	675	667	690	102	95	65	2	約85	14.3

詳細情報

カラー舗装用溝蓋

ドレーフ

フロッピー

マシハチ

ビット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッ

バルブ

格子蓋

マン

化粧

外構

ツレ

車止

スリ

用溝蓋

ステン

スチ

アラ

インターロッキングブロック用溝蓋

スチール製

T-14

T-2

IF-14

IF-2

IF-1

充填深さ61.5mm

充填深さ61.5mm

充填深さ61.5mm

歩道用

※写真のインターロッキングブロックは含まれません。
受枠は溶融亜鉛めっきの場合

- 製品情報
- 充填深さは61.5mmです。
- 注文情報
- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 本体が端尺寸法 (ℓ 寸法250mm以上595mm未満に限る) となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,900円です。

スチール製

T-14

T-2

IM-14

IM-2

IM-1

充填深さ61.5mm

充填深さ61.5mm

充填深さ61.5mm

歩道用

※写真のインターロッキングブロックは含まれません。
受枠は溶融亜鉛めっきの場合

- 製品情報
- 充填深さは61.5mmです。
- 注文情報
- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。

開口面積
20,000mm²

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/m)	受枠価格 (円/両1m)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-14	150	IF-14-15	621210	41,700	IL-97T	IL-97Z	270	252	204	595	103	95	61.5	約26	9.5
	200	IF-14-20	621215	46,100			320	302	254	595	103	95	61.5	約32	11.0
	250	IF-14-25	621220	51,700			370	352	304	595	103	95	61.5	約38	12.7
	300	IF-14-30	621225	58,600			420	402	354	595	103	95	61.5	約44	14.6
T-2	150	IF-2-15	621230	40,400	IL-97T	IL-97Z	270	252	204	595	103	95	61.5	約26	9.3
	200	IF-2-20	621235	44,100			320	302	254	595	103	95	61.5	約31	10.5
	250	IF-2-25	621240	47,900			370	352	304	595	103	95	61.5	約37	11.8
	300	IF-2-30	621245	51,800			420	402	354	595	103	95	61.5	約43	13.1
歩道用	150	IF-1-15	621250	38,000	IL-97T	IL-97Z	270	252	204	595	103	95	61.5	約26	8.9
	200	IF-1-20	621255	41,600			320	302	254	595	103	95	61.5	約31	9.8
	250	IF-1-25	621260	45,300			370	352	304	595	103	95	61.5	約36	10.9
	300	IF-1-30	621265	49,200			420	402	354	595	103	95	61.5	約42	11.8

開口面積
呼称

300 13,300mm²

450 18,600mm²

600 24,000mm²

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格 (円)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-14	□300	IM-14-300	621410	30,700	20,300	21,800	420	402	354	402	103	95	61.5	約30	10.0
	□450	IM-14-450	621415	53,100	23,800	27,200	570	552	504	552	103	95	61.5	約60	20.3
	□600	IM-14-600	621420	93,700	28,700	33,600	720	702	654	702	103	95	61.5	約97	32.3
T-2	□300	IM-2-300	621425	28,300	20,300	21,800	420	402	354	402	103	95	61.5	約30	9.5
	□450	IM-2-450	621430	44,800	23,800	27,200	570	552	504	552	103	95	61.5	約55	16.5
	□600	IM-2-600	621435	69,400	28,700	33,600	720	702	654	702	103	95	61.5	約91	25.8
歩道用	□300	IM-1-300	621440	25,100	20,300	21,800	420	402	354	402	103	95	61.5	約28	8.7
	□450	IM-1-450	621445	39,400	23,800	27,200	570	552	504	552	103	95	61.5	約52	15.2
	□600	IM-1-600	621450	62,000	28,700	33,600	720	702	654	702	103	95	61.5	約86	21.2

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ボルト固定式インターロッキングブロック用溝蓋

スチール製

T-14

T-2

IFB-14

充填深さ61.5mm

IFB-2

充填深さ61.5mm

歩道用

IFB-1

充填深さ61.5mm




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。
受枠は溶融亜鉛めっきの場合

■製品情報

●充填深さは61.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 本体が端尺寸法(ℓ寸法250mm以上595mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,900円です。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき
③	固定部キャップ	SUS304	

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/㎡)	受枠価格(円/両1㎡)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-14	150	IFB-14-15	622811	71,700	IL-97TB	IL-97ZB	270	252	204	595	103	95	61.5	27	10.1
	200	IFB-14-20	622812	76,100			320	302	254	595	103	95	61.5	33	11.6
	250	IFB-14-25	622813	81,700			370	352	304	595	103	95	61.5	39	13.3
T-2	300	IFB-14-30	622814	88,600	IL-97TB	IL-97ZB	420	402	354	595	103	95	61.5	45	15.2
	150	IFB-2-15	622806	70,400			270	252	204	595	103	95	61.5	27	9.9
	200	IFB-2-20	622807	74,100			320	302	254	595	103	95	61.5	32	11.1
歩道用	250	IFB-2-25	622808	77,900	IL-97TB	IL-97ZB	370	352	304	595	103	95	61.5	38	12.4
	300	IFB-2-30	622809	81,800			420	402	354	595	103	95	61.5	43	13.7
	150	IFB-1-15	622801	68,000	IL-97TB	IL-97ZB	270	252	204	595	103	95	61.5	26	9.4
歩道用	200	IFB-1-20	622802	71,600			320	302	254	595	103	95	61.5	32	10.4
	250	IFB-1-25	622803	75,300			370	352	304	595	103	95	61.5	37	11.5
	300	IFB-1-30	622804	79,200			420	402	354	595	103	95	61.5	42	12.4

スチール製

T-14

T-2

IMB-14

充填深さ61.5mm

IMB-2

充填深さ61.5mm


歩道用

IMB-1

充填深さ61.5mm



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。
受枠は溶融亜鉛めっきの場合



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき
③	固定部キャップ	SUS304	

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円)		W	w	c	ℓ	H1	H2	h	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-14	□300	IMB-14-300	622851	48,600	28,300	29,800	420	402	354	402	103	95	61.5	31	10.9
	□450	IMB-14-450	622852	71,000	31,800	35,200	570	552	504	552	103	95	61.5	61	21.1
	□600	IMB-14-600	622853	111,600	36,700	41,600	720	702	654	702	103	95	61.5	99	33.2
T-2	□300	IMB-2-300	622846	46,200	28,300	29,800	420	402	354	402	103	95	61.5	30	10.1
	□450	IMB-2-450	622847	62,700	31,800	35,200	570	552	504	552	103	95	61.5	57	17.1
	□600	IMB-2-600	622848	87,300	36,700	41,600	720	702	654	702	103	95	61.5	92	26.4
歩道用	□300	IMB-1-300	622841	43,000	28,300	29,800	420	402	354	402	103	95	61.5	29	9.3
	□450	IMB-1-450	622842	57,300	31,800	35,200	570	552	504	552	103	95	61.5	55	15.8
	□600	IMB-1-600	622843	79,900	36,700	41,600	720	702	654	702	103	95	61.5	87	21.8

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

カラー舗装用溝蓋

ドレーフ

フロッピー

マシンハッチ

ビット金物

マツ

ルーパー

グレンジ

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

フレンド

車止め

スリット溝蓋

デハシット

用溝蓋

ステンレス

グレンジ

スチール

アラカルト

インターロッキングブロック用溝蓋

スチール製

スリットなし

T-14

T-2

IUF-14

充填深さ61.5mm

追加

IUF-2

充填深さ61.5mm

追加

歩道用

IUF-1

充填深さ61.5mm

製品情報

●スキマ6mmです。

●充填深さは61.5mmです。

注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。

●開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。

●本体が端尺寸法(ℓ寸法250mm以上595mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。

●受枠のコーナー加工は1,900円です。

適用 荷重	溝幅	型式記号	取手なし		取手付		受枠価格 (円/両1m)		W	w	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/ 枚)
			製品コード	本体価格 (円/枚)	本体価格 (円/枚)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき										
T-14	150	IUF-14-15	623081	37,300	29,400	IL-97T	IL-97Z	270	252	595	103	95	61.5	3.2	約29	7.8	
	200	IUF-14-20	623082	41,000	31,600			320	302	595	103	95	61.5	3.2	約34	9.4	
	250	IUF-14-25	623083	50,100	37,100			370	352	595	103	95	61.5	3.2	約40	11.0	
	300	IUF-14-30	623084	60,500	43,300			420	402	595	103	95	61.5	3.2	約47	12.9	
T-2	150	IUF-2-15	623091	37,300	29,400	IL-97T	IL-97Z	270	252	595	103	95	61.5	3.2	約28	7.5	
	200	IUF-2-20	623092	41,000	31,600			320	302	595	103	95	61.5	3.2	約34	8.8	
	250	IUF-2-25	623093	45,600	34,400			370	352	595	103	95	61.5	3.2	約39	10.1	
	300	IUF-2-30	623094	50,300	37,200			420	402	595	103	95	61.5	3.2	約45	11.5	
歩道用	150	IUF-1-15	622881	36,100	28,700	IL-97T	IL-97Z	270	252	595	103	95	61.5	3.2	約28	7.0	
	200	IUF-1-20	622882	39,600	30,800			320	302	595	103	95	61.5	3.2	約33	8.0	
	250	IUF-1-25	622883	43,100	32,900			370	352	595	103	95	61.5	3.2	約38	9.0	
	300	IUF-1-30	622884	46,800	35,100			420	402	595	103	95	61.5	3.2	約44	10.0	

スチール製

スリットなし

T-14

T-2

IUM-14

充填深さ61.5mm

追加

IUM-2

充填深さ61.5mm

追加

歩道用

IUM-1

充填深さ61.5mm

製品情報

●スキマ6mmです。


●充填深さは61.5mmです。

注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。

適用 荷重	樹穴	型式記号	製品コード	本体価格 (円/枚)	受枠価格(円)		W	w	ℓ	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/ 枚)
					錆止め塗装	溶融亜鉛めっき									
T-14	□300	IUM-14-300	623121	26,900	20,300	21,800	420	402	402	103	95	61.5	3.2	約30	8.1
	□450	IUM-14-450	623122	51,200	23,800	27,200	570	552	552	103	95	61.5	3.2	約60	17.0
	□600	IUM-14-600	623123	74,600	28,700	33,600	720	702	702	103	95	61.5	3.2	約100	29.9
T-2	□300	IUM-2-300	623131	25,000	20,300	21,800	420	402	402	103	95	61.5	3.2	約30	7.6
	□450	IUM-2-450	623132	36,800	23,800	27,200	570	552	552	103	95	61.5	3.2	約57	13.9
	□600	IUM-2-600	623133	56,100	28,700	33,600	720	702	702	103	95	61.5	3.2	約93	22.7
歩道用	□300	IUM-1-300	622901	22,500	20,300	21,800	420	402	402	103	95	61.5	3.2	約30	8.0
	□450	IUM-1-450	622902	34,200	23,800	27,200	570	552	552	103	95	61.5	3.2	約56	13.0
	□600	IUM-1-600	622903	54,300	28,700	33,600	720	702	702	103	95	61.5	3.2	約89	19.0


ST-C



材質：SUS304


パッキン付

ST-CP



材質：SUS304


ST-CB



材質：SUS304

パッキン付


ST-CPB



材質：SUS304

パッキン付


ST-IP



材質：SUS304

パッキン付

ST-IPB




材質：SUS304

GT-1-60

錆止め塗装

GTZ-1-60

溶融亜鉛めっき




材質：SS400

TL-60TB

錆止め塗装

TL-60ZB

溶融亜鉛めっき




材質：鋼製

IL-97T

錆止め塗装

IL-97Z

溶融亜鉛めっき




材質：鋼製

IL-97TB

錆止め塗装

IL-97ZB

溶融亜鉛めっき



材質：鋼製

〈単位：mm〉

型式記号	H1	H2	質量 (kg/本)	適用型式
ST-C	63	60	5.2	TLF、TLW、STF、STUF
ST-CP	66	60	5.7	TLF、TLW、STF、STUF
ST-CB	63	60	5.5	STFB
ST-CPB	66	60	5.8	STFB
ST-IP90	97	90	9.8	ILF、ILW
ST-IP95	102	95	10.0	SIF、SIUF
ST-IPB95	102	95	9.8	SIFB
GT-1-60・GTZ-1-60	66	60	11.8	TF
TL-60TB・TL-60ZB	66	60	11.9	TFB、TMB
IL-97T・IL-97Z	103	97	15.7	IF
IL-97TB・IL-97ZB	103	97	13.8	IFB、IMB

〔ST-Cアンカー折り曲げ手順〕




専用ハンドル

GH-3



⚠吊り上げ(垂直)質量30kg/本以下

製品コード	価格(円/本)
814013	2,600



STUF

エコノミータイプ

パッキンなし

T-14


T-2

歩道用


GL-CT

(TF用)

＜納まり図＞



＜平面図＞



製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ⚠注意事項
 - 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト：電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CT-※※R

U字溝サイズ

Rあり：
締付ボルト内側タイプ
Rなし：
締付ボルト外側タイプ

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様				適用製品			
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格 (円/両1m)				歩道用	T-2	T-14
														製品コード	錆止め塗装	製品コード	溶融亜鉛めっき			
150	267	252	238	139	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.1	GL-CT15	614608	17,400	614628	21,400	TF-1-15	TF-2-15	TF-14-15U
180	317	302	268	169	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.2	GL-CT18	614610	18,000	614630	22,000	TF-1-20	TF-2-20U	TF-14-20U
240	367	352	356	225	61	62	50	23	60	64.5	4.5	18.8	GL-CT24	614612	18,400	614632	22,400	TF-1-25	TF-2-25U	TF-14-25U
300	417	402	420	279	66	77	50	23	60	64.5	4.5	19.2	GL-CT30	614614	18,800	614634	24,400	TF-1-30	TF-2-30U	TF-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト内側仕様					適用製品		
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)				歩道用	T-2	T-14
														製品コード	錆止め塗装	製品コード	溶融亜鉛めっき			
150	267	252	238	139	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.1	GL-CT15R	614648	17,800	614668	21,800	TF-1-15	TF-2-15	TF-14-15U
180	317	302	268	169	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.2	GL-CT18R	614650	18,400	614670	22,400	TF-1-20	TF-2-20U	TF-14-20U
240	367	352	356	225	61	62	50	23	60	64.5	4.5	18.8	GL-CT24R	614652	18,800	614672	22,800	TF-1-25	TF-2-25U	TF-14-25U
300	417	402	420	279	66	77	50	23	60	64.5	4.5	19.2	GL-CT30R	614654	19,200	614674	24,800	TF-1-30	TF-2-30U	TF-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

エコノミータイプ

パッキンなし

ボルト固定式用

T-14

T-2


歩道用

GL-CTB


(TFB用)

新製品

＜納まり図＞



＜平面図＞



製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ⚠注意事項
 - 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト：電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CTB-※※R

U字溝サイズ

Rあり：
締付ボルト内側タイプ
Rなし：
締付ボルト外側タイプ

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様				適用製品			
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)			歩道用	T-2	T-14	
														製品コード	錆止め塗装	製品コード				溶融亜鉛めっき
150	267	252	238	139	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.1	GL-CTB15	－	25,400	－	31,400	TFB-1-15	TFB-2-15	TFB-14-15U
180	317	302	268	169	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.2	GL-CTB18	－	26,000	－	32,000	TFB-1-20	TFB-2-20U	TFB-14-20U
240	367	352	356	225	61	62	50	23	60	64.5	4.5	18.8	GL-CTB24	－	26,400	－	32,400	TFB-1-25	TFB-2-25U	TFB-14-25U
300	417	402	420	279	66	77	50	23	60	64.5	4.5	19.2	GL-CTB30	－	26,800	－	34,000	TFB-1-30	TFB-2-30U	TFB-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セツト)	締付ボルト内側仕様				適用製品			
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)				歩道用	T-2	T-14
														製品コード	錆止め塗装	製品コード	溶融亜鉛めっき			
150	267	252	238	139	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.1	GL-CTB15R	－	25,800	－	31,800	TFB-1-15	TFB-2-15	TFB-14-15U
180	317	302	268	169	45	50	50	23	60	64.5	4.5	18.2	GL-CTB18R	－	26,400	－	32,400	TFB-1-20	TFB-2-20U	TFB-14-20U
240	367	352	356	225	61	62	50	23	60	64.5	4.5	18.8	GL-CTB24R	－	26,800	－	32,800	TFB-1-25	TFB-2-25U	TFB-14-25U
300	417	402	420	279	66	77	50	23	60	64.5	4.5	19.2	GL-CTB30R	－	27,200	－	34,800	TFB-1-30	TFB-2-30U	TFB-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。



● 詳細情報

カラー舗装用溝蓋

ドレーフ

フロッアー

マンハチ

ビット金物

マツ

ルーバー

グレタシ

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具

トラップ

バルブ

格子蓋

カバー

化粧蓋

製品

ツリー

車止

スリット溝蓋

カフ舗装

ステンレス

スチール

アラカルト

インターロッキングブロック用溝蓋用

U字溝用受枠

エコミータイプ

パッキン付

T-14


T-2

歩道用


CS-CIP95

(SIF・SIUF用)

<納まり図>



<平面図>



(単位：mm)

U字溝 溝幅	W	w	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用製品		
								型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	歩道用	T-2	T-14
150	252	240	235	133	45	40	20.2	CS-CIP95-15	821635	44,300	CS-CIP95-15R	821641	44,500	SIF-1-15 SIUF-1-15	SIF-2-15 SIUF-2-15	SIF-14-15U SIUF-14-15
180	302	290	265	163	45	40	20.3	CS-CIP95-18	821636	44,600	CS-CIP95-18R	821642	45,000	SIF-1-20 SIUF-1-20	SIF-2-20 SIUF-2-20	SIF-14-20U SIUF-14-20
240	352	340	355	223	60	50	20.6	CS-CIP95-24	821637	45,000	CS-CIP95-24R	821643	45,200	SIF-1-25 SIUF-1-25	SIF-2-25U SIUF-2-25	SIF-14-25U SIUF-14-25
300	402	390	415	277	63	60	20.9	CS-CIP95-30	821638	45,500	CS-CIP95-30R	821644	45,700	SIF-1-30 SIUF-1-30	SIF-2-30U SIUF-2-30	SIF-14-30U SIUF-14-30

※赤字部は U 字溝用受枠専用溝蓋です。標準品（末尾 "U" 無）は U 字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

エコミータイプ

パッキン付

ボルト固定式用

T-14


T-2

歩道用


CS-CIPB95

(SIFB用)


<納まり図>



<平面図>



<蓋固定部断面詳細>




(単位：mm)

U字溝 溝幅	W	w	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用製品		
								型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	歩道用	T-2	T-14
150	252	240	235	133	45	40	18.6	CS-CIPB95-15	875341	50,400	CS-CIPB95-15R	875351	50,600	SIFB-1-15	SIFB-2-15	SIFB-14-15U
180	302	290	265	163	45	40	18.7	CS-CIPB95-18	875342	50,700	CS-CIPB95-18R	875352	51,100	SIFB-1-20	SIFB-2-20	SIFB-14-20U
240	352	340	355	223	60	50	19.1	CS-CIPB95-24	875343	51,100	CS-CIPB95-24R	875353	51,300	SIFB-1-25	SIFB-2-25U	SIFB-14-25U
300	402	390	415	277	63	60	19.4	CS-CIPB95-30	875344	51,600	CS-CIPB95-30R	875354	51,800	SIFB-1-30	SIFB-2-30U	SIFB-14-30U

※赤字部は U 字溝用受枠専用溝蓋です。標準品（末尾 "U" 無）は U 字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。


製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。
 - 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ⚠ 注意事項
- 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。



製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは1.8mを標準とします。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。
 - 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ⚠ 注意事項
- 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。



インターロッキングブロック用溝蓋用 U字溝用受枠

New!

エコミータイプ

パッキンなし


T-14

T-2


歩道用

GL-CI
(IF用)

＜納まり図＞



＜平面図＞



製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩止め剤が塗布されています。
- ⚠注意事項
 - 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト：電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CI-※※ R
U字溝サイズ
Rあり：締付けボルト内側タイプ
Rなし：締付けボルト外側タイプ

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様					適用製品		
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)				歩道用	T-2	T-14
														製品コード	錆止め塗装	製品コード	溶融亜鉛めっき			
150	270	252	238	139	45	50	50	23	97	103	6	31.4	GL-CI15	614768	20,800	614788	26,400	IF-1-15	IF-2-15	IF-14-15U
180	320	302	268	169	45	50	50	23	97	103	6	31.6	GL-CI18	614770	21,400	614790	27,000	IF-1-20	IF-2-20U	IF-14-20U
240	370	352	356	225	61	62	50	23	97	103	6	32.1	GL-CI24	614772	22,000	614792	27,800	IF-1-25	IF-2-25U	IF-14-25U
300	420	402	420	279	66	77	50	23	97	103	6	32.5	GL-CI30	614774	22,400	614794	28,400	IF-1-30	IF-2-30U	IF-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト内側仕様					適用製品		
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格 (円/両1m)				歩道用	T-2	T-14
														製品コード	錆止め塗装	製品コード	溶融亜鉛めっき			
150	270	252	238	139	45	50	50	23	97	103	6	31.4	GL-CI15R	614808	21,200	614828	26,800	IF-1-15	IF-2-15	IF-14-15U
180	320	302	268	169	45	50	50	23	97	103	6	31.6	GL-CI18R	614810	21,800	614830	27,400	IF-1-20	IF-2-20U	IF-14-20U
240	370	352	356	225	61	62	50	23	97	103	6	32.1	GL-CI24R	614812	22,400	614832	28,200	IF-1-25	IF-2-25U	IF-14-25U
300	420	402	420	279	66	77	50	23	97	103	6	32.5	GL-CI30R	614814	22,800	614834	28,800	IF-1-30	IF-2-30U	IF-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

エコミータイプ

パッキンなし

ボルト固定式用


T-14

T-2


歩道用

GL-CIB
(IFB用)
新製品

＜納まり図＞



＜平面図＞



製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは1.8mを標準とします。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩止め剤が塗布されています。
- ⚠注意事項
 - 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト：電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CIB-※※ R
U字溝サイズ
Rあり：締付けボルト内側タイプ
Rなし：締付けボルト外側タイプ

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様				適用製品			
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)				歩道用	T-2	T-14
														製品コード	錆止め塗装	製品コード	溶融亜鉛めっき			
150	270	252	238	139	45	50	50	23	97	103	6	28.6	GL-CIB15	－	36,800	－	47,400	TFB-1-15	TFB-2-15	TFB-14-15U
180	320	302	268	169	45	50	50	23	97	103	6	28.7	GL-CIB18	－	37,400	－	48,000	TFB-1-20	TFB-2-20U	TFB-14-20U
240	370	352	356	225	61	62	50	23	97	103	6	29.2	GL-CIB24	－	38,000	－	48,800	TFB-1-25	TFB-2-25U	TFB-14-25U
300	420	402	420	279	66	77	50	23	97	103	6	29.6	GL-CIB30	－	38,400	－	49,400	TFB-1-30	TFB-2-30U	TFB-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

(単位：mm)

U字溝 溝幅	寸法											質量 (kg/セット)	締付ボルト内側仕様				適用製品			
	W	w	D	C	e	B1	B2	B3	h	H	t		型式記号	価格 (円/両1m)			歩道用	T-2	T-14	
														製品コード	錆止め塗装	製品コード				溶融亜鉛めっき
150	270	252	238	139	45	50	50	23	97	103	6	28.6	GL-CIB15R	－	37,200	－	47,800	TFB-1-15	TFB-2-15	TFB-14-15U
180	320	302	268	169	45	50	50	23	97	103	6	28.7	GL-CIB18R	－	37,800	－	48,400	TFB-1-20	TFB-2-20U	TFB-14-20U
240	370	352	356	225	61	62	50	23	97	103	6	29.2	GL-CIB24R	－	38,400	－	49,200	TFB-1-25	TFB-2-25U	TFB-14-25U
300	420	402	420	279	66	77	50	23	97	103	6	29.6	GL-CIB30R	－	38,800	－	49,800	TFB-1-30	TFB-2-30U	TFB-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることができませんのでご注文の際はご注意ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。





施工事例

施工例写真

カラー舗装用溝蓋

ドレン
ルーフ



フラア
ハッチ



大口径
マンハッチ



ビット金物
フレンチラフ



玄関
マット



ルーバー
FRP



消火器
ボックス



エレベーター
ジョイント



排水
トラップ



排水金具
通気器具



グリーン
ボックス



格子蓋
マンホール



化粧蓋
外構関連



ツリー
フレンド



車止め



スリット溝蓋
アパシット



カラー舗装
用溝蓋



ステンレス
グレーチング



スチール
アラカルト



STF-2



STF-2



STF-2