





シール



カラー舗装用溝蓋

Recessed Drainage Cover




シール



周辺環境との調和重視、各舗装材が充填できる溝蓋です。


■ 充填材について

磁器タイルはもちろん、鉄平石、テラゾタイル、クリンカータイルなどが充填できる新しい溝蓋です。これにより、歩道や公園、建物まわりの舗装スペースで使用されている舗装材と同じ材料が使用でき、施工後に溝蓋が目立たず、調和のとれた空間を実現、周囲の美観を保ちます。



■ 標準のタイルがぴったり納まります。


側溝用、集水柵用ともに、標準的なタイルのモジュールに合わせることで、施工時の手間を省き、目地の通った美しい仕上げができます。また、溝蓋の両サイドに切られた細いスリット型の排水口により、雨の日にも安心して通行できる設計となっています。



- 側溝用
サイズを JIS 標準規格に合わせることで、溝蓋のエンドが目地割りに合致するよう設計されています。
- 集水柵用
集水柵の柵内径と柵蓋の有効径を合わせることで、タイルの目地が周囲と同じように通ります。



ローレット加工タイプ



ステンレス目地タイプのカラー舗装用溝蓋に滑りにくいローレット加工タイプを用意しています。(別注品)

適応機種 STF・STM・SIF・SIM

片側スリットタイプ



ステンレス目地タイプのカラー舗装用溝蓋に片側スリットタイプを用意しています。(別注品)

適応機種 STF・SIF

■ 施工例写真








STF 片側スリット特型

- ルーフドレン
- フローアハッチ
- ピット金物 クラントラフ
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- 1/2inch ジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カラー舗装用溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクタイルグレーチング
- アラカルト



製品体系表

充填材	適用溝	オールステンレス製	鋳鉄製ステンレス目地	スチール製	鋳鉄製	
カラー舗装タイル用	側溝用	 STF P476	 STFB P479	 TLF-DS(1S) TLW-DS(1S) P478	 TF P482	 TLK P484
		 STUF P480			 TF-MN P481	 BTL P484
カラー舗装タイル用	集水柵用	 STM P477	 STMB P479	 TLFM-DS(1S) TLWM-DS(1S) P478	 TM P482	 TLKM P484
		 STUM P480			 TM-MN P481	
インターロッキングブロック用	側溝用	 SIF P485	 SIFB P487	 ILF-DS(1S) ILW-DS(1S) P486	 IF P489	
		 SIUF P488			 IUF P490	
インターロッキングブロック用	集水柵用	 SIM P485	 SIMB P487	 ILFM-DS(1S) ILWM-DS(1S) P486	 IM P489	
		 SIUM P488			 IUM P490	

- カラー舗装用 
- インターロッキングブロック用 
- 受枠 
- その他

- カラー舗装用
溝蓋 
- ステンレス
グレーチング 
- スチール
グレーチング 
- ダクタイル
グレーチング 
- アラカルト 

カラー舗装用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

オールステンレス製

T-20

STF-20

充填深さ28mm

T-14

STF-14

充填深さ30mm

CAD

T-2

STF-2

充填深さ30mm

CAD

歩道用

STF-1

充填深さ30mm

CAD



※写真のタイルは含まれません。


製品情報

- 充填深さは30・29・28mmです。
- STF-20・STF-14はパッキン付受枠が標準です。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- 受枠の定尺の長さ寸法は2m/1本が標準です。
- パッキン付受枠も用意しています。(ST-CP)
- 充填深さの特注も対応致します。
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品) 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に限る)となる場合は別途見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。


STF-20




部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS 304	電解研磨
②	受枠		ST-CP


目地ピッチ:10mm



目地ピッチ:15mm



STF-14・2・1




部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS 304	酸洗い
②	受枠		ST-C・ST-CP

※STF-14の受枠はST-CP

目地ピッチ:10mm



目地ピッチ:15mm



(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上り充填時の重量(kg/枚)	P=10		P=15		受枠価格(円/両1m)	
												質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	パッキン付	パッキンなし
T-20	150	STF-20-15	250	240	182	599	66	60	28	4	約16	8.3	107,300	7.5	102,700	25,600	ST-CP
	200	STF-20-20	300	290	232	599	66	60	28	4	約20	9.6	116,400	8.8	111,800		
	250	STF-20-25	350	340	282	599	66	60	28	4	約24	11.2	130,800	10.4	126,100		
	300	STF-20-30	400	390	332	599	66	60	28	4	約28	13.0	146,500	12.2	142,000		
T-14	150	STF-14-15	250	240	182	599	66	60	30	2	約15	5.9	85,200	5.3	77,800	25,600	ST-CP
	200	STF-14-20	300	290	232	599	66	60	30	2	約18	6.8	93,500	6.2	84,200		
	250	STF-14-25	350	340	282	599	66	60	30	2	約22	7.9	101,700	7.3	91,200		
	300	STF-14-30	400	390	332	599	66	60	30	2	約25	9.1	104,700	8.6	99,200		
T-2	150	STF-2-15	250	240	182	599	63	60	30	2	約14	5.6	74,200	5.0	65,300	25,600	ST-CP
	200	STF-2-20	300	290	232	599	63	60	30	2	約17	6.3	82,200	5.7	73,000		
	250	STF-2-25	350	340	282	599	63	60	30	2	約20	7.1	91,300	6.6	79,300		
	300	STF-2-30	400	390	332	599	63	60	30	2	約23	8.0	98,000	7.5	88,300		
歩道用	150	STF-1-15	250	240	182	599	63	60	30	2	約13	5.1	60,200	4.5	53,500	25,600	ST-CP
	200	STF-1-20	300	290	232	599	63	60	30	2	約16	5.9	67,800	5.4	60,500		
	250	STF-1-25	350	340	282	599	63	60	30	2	約19	6.5	75,300	6.0	69,000		
	300	STF-1-30	400	390	332	599	63	60	30	2	約22	7.1	80,800	6.6	73,800		

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

カラー舗装用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

鋳鉄製ステンレス目地

T-14	T-2
TLF-DS 充填深さ40mm CAD	TLF-1S 充填深さ40mm CAD
T-14	T-2
TLW-DS 充填深さ40mm CAD	TLW-1S 充填深さ40mm CAD



※写真のタイルは含まれません。

製品情報

●充填深さは40mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- パッキン付受枠も用意しています。(ST-CP)
- 本体が端寸法(b寸法250mm以上599mm未満に属する)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

鋳鉄製ステンレス目地

T-14	T-2
TLFM-DS 充填深さ40mm CAD	TLFM-1S 充填深さ40mm CAD
T-14	T-2
TLWM-DS 充填深さ40mm CAD	TLWM-1S 充填深さ40mm CAD



※写真のタイルは含まれません。

製品情報

●充填深さは40mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- パッキン付受枠も用意しています。

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物 クラントラ
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- トコジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カー接続溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクタイルグレーチング
- アラカルト

TLF 目地ピッチ:10mm
開口面積 16,668mm²

TLW 目地ピッチ:15mm
開口面積 20,372mm²

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	TLF(W)-DS用(CSコート)
		FC200	TLF(W)-1S用(CSコート)
②	目地	SUS304	—
③	ナット		
④	受枠		ST-C-ST-CP

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の差質量(kg/枚)	TLF		TLW		受枠価格(円/両1m)	
												質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	パッキン付	パッキンなし
T-14	150	TLF(W)-DS-15	250	240	172	599	63	60	40	7	約22	13.8	71,800	13.1	62,400	ST-CP	ST-C
	200	TLF(W)-DS-20	300	290	222	599	63	60	40	7	約26	15.2	78,100	14.5	68,500		
	250	TLF(W)-DS-25	350	340	272	599	63	60	40	7	約30	17.0	88,300	16.3	78,300	ST-CP	ST-C
	300	TLF(W)-DS-30	400	390	322	599	63	60	40	7	約37	21.1	93,200	20.4	83,300		
T-2	150	TLF(W)-1S-15	250	240	172	599	63	60	40	7	約22	13.8	59,700	13.1	50,500	ST-CP	ST-C
	200	TLF(W)-1S-20	300	290	222	599	63	60	40	7	約26	15.2	65,300	14.5	55,900		
	250	TLF(W)-1S-25	350	340	272	599	63	60	40	7	約30	17.0	71,400	16.3	62,000	ST-CP	ST-C
	300	TLF(W)-1S-30	400	390	322	599	63	60	40	7	約37	21.1	79,300	20.4	69,600		

TLFM 目地ピッチ:10mm

TLWM 目地ピッチ:15mm

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	TLF(WM)-DS用(CSコート)
		FC200	TLF(WM)-1S用(CSコート)
②	目地	SUS304	—
③	ナット		
④	受枠		

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の差質量(kg/枚)	TLFM		TLWM		受枠価格(円)	
												質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	パッキン付	パッキンなし
T-14	□300	TLF(W)M-DS-30	400	390	322	390	63	60	40	7	約28	17.8	38,300	16.8	32,600	ST-CP	ST-C
	□450	TLF(W)M-DS-45	550	540	472	540	63	60	40	7	約55	34.5	52,400	33.0	43,200		
	□600	TLF(W)M-DS-60	700	690	622	690	63	60	40	7	約90	56.1	74,200	54.1	63,100		
T-2	□300	TLF(W)M-1S-30	400	390	322	390	63	60	40	7	約26	15.8	34,300	14.8	28,200	ST-CP	ST-C
	□450	TLF(W)M-1S-45	550	540	472	540	63	60	40	7	約50	29.5	47,200	27.0	38,000		
	□600	TLF(W)M-1S-60	700	690	622	690	63	60	40	7	約81	47.1	63,100	45.1	51,900		

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ボルト固定式カラー舗装用溝蓋

オールステンレス製

T-14

T-2

STFB-14

STFB-2

充填深さ30mm

充填深さ30mm

歩道用

STFB-1

充填深さ30mm



※写真のタイルは含まれません。

製品情報

- 充填蓋本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐことができます。
- 充填深さは30・29mmです。
- STFB-14はパッキン付受枠が標準です。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- ボルトの開閉工具は六角二面幅13mmになります。工具にナットをホルド可能なハンドルセット (13,200円/本) をご用意しております。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- 受枠の定尺の長さ寸法は1.8m/1本が標準です。
- パッキン付受枠も用意しています。(ST-CPB)
- 充填深さの特注も対応致します。
- 水抜き穴も製作できます。(別注品) 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に限る)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

オールステンレス製

T-14

T-2

STMB-14

STMB-2

充填深さ29・30mm

充填深さ29・30mm

歩道用

STMB-1

充填深さ30mm



※写真のタイルは含まれません。


製品情報

- 充填蓋本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐことができます。
- 充填深さは30・29mmです。
- STMB-14はパッキン付受枠が標準です。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- ボルトの開閉工具は六角二面幅13mmになります。工具にナットをホルド可能なハンドルセット (13,200円/本) をご用意しております。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- パッキン付受枠も用意しています。
- 充填深さの特注も対応致します。
- 水抜き穴も製作できます。(別注品) 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。

● 掲載価格には、消費税が含まれておりません。




部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	酸洗い
②	受枠		ST-CB・ST-CPB
③	固定部キャップ		-

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	P=10		P=15		受枠価格 (円/両1m)		
											質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	パッキン付	パッキンなし	
T-14	150	STFB-14-15	250	240	182	599	66	60	30	2	約15	6.1	137,000	5.7	128,000	ST-CPB	32,200
	200	STFB-14-20	300	290	232	599	66	60	30	2	約18	7.1	147,200	6.6	135,600		
	250	STFB-14-25	350	340	282	599	66	60	30	2	約22	8.2	157,200	7.7	144,200		
	300	STFB-14-30	400	390	332	599	66	60	30	2	約25	9.4	161,000	9.0	153,900		
T-2	150	STFB-2-15	250	240	182	599	63	60	30	2	約14	5.9	105,700	5.4	97,500	ST-CPB	28,200
	200	STFB-2-20	300	290	232	599	63	60	30	2	約17	6.6	115,100	6.2	106,700		
	250	STFB-2-25	350	340	282	599	63	60	30	2	約20	7.5	123,300	7.0	114,000		
	300	STFB-2-30	400	390	332	599	63	60	30	2	約23	8.4	133,100	8.0	124,700		
歩道用	150	STFB-1-15	250	240	182	599	63	60	30	2	約13	5.4	101,000	5.0	89,700	ST-CPB	28,200
	200	STFB-1-20	300	290	232	599	63	60	30	2	約16	6.3	108,800	5.8	97,500		
	250	STFB-1-25	350	340	282	599	63	60	30	2	約19	6.9	115,700	6.4	104,400		
	300	STFB-1-30	400	390	332	599	63	60	30	2	約22	7.5	122,300	7.1	111,000		



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	酸洗い
②	受枠		-
③	固定部キャップ		-

(単位：mm)

適用荷重	榫穴	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	P=10		P=15		受枠価格 (円)		
											質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	パッキン付	パッキンなし	
T-14	□300	STMB-14-300	400	390	332	390	66	60	30	2	約17	6.4	68,900	6.2	67,400	29,400	37,400
	□450	STMB-14-450	550	540	482	540	66	60	29	3	約34	15.3	98,800	14.8	95,800	37,400	
	□600	STMB-14-600	700	690	632	690	66	60	29	3	約60	28.4	159,300	27.9	157,900	45,900	
T-2	□300	STMB-2-300	400	390	332	390	63	60	30	2	約15	5.9	60,600	5.6	54,200	29,400	21,800
	□450	STMB-2-450	550	540	482	540	63	60	29	3	約32	13.2	82,300	12.8	80,400	37,400	28,000
	□600	STMB-2-600	700	690	632	690	63	60	29	3	約51	19.9	139,500	19.3	136,700	45,900	35,100
歩道用	□300	STMB-1-300	400	390	332	390	63	60	30	2	約14	5.2	48,100	5.0	41,600	29,400	21,800
	□450	STMB-1-450	550	540	482	540	63	60	30	2	約28	8.9	65,900	8.5	64,000	37,400	28,000
	□600	STMB-1-600	700	690	632	690	63	60	30	2	約45	12.9	111,600	12.4	108,800	45,900	35,100



その他



詳細情報

カラー舗装用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

オールステンレス製 スリットなし

歩道用

STUF-1

充填深さ30mm


CAD



※写真のタイルは含まれません。

スキマ6mm

スキマ9.5mm



製品情報

●充填深さは30mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- スキマ6.0とスキマ9.5の蓋で取手部の形状が異なります。
- 受枠の定尺の長さ寸法は2m/1本が標準です。
- パッキン付受枠も用意しています。(ST-CP)
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
- 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に属する)となる場合は別途お見積りいたします。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

オールステンレス製 スリットなし

歩道用

STUM-1

充填深さ30mm


CAD



※写真のタイルは含まれません。

スキマ6mm

スキマ9.5mm



製品情報

●充填深さは30mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- スキマ6.0とスキマ9.5の蓋で取手部の形状が異なります。
- パッキン付受枠も用意しています。(ST-CP)
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
- 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		ST-C・ST-CP

(単位: mm)

適用荷重	スキマ	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	取手なし		取手付		受枠価格(円/両1m)		
													質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	本体価格(円/枚)	パッキン付	パッキンなし		
歩道用	6.0	150	STUF-1-15	250	232	224	599	63	60	30	2	約14	4.6	36,000	28,400	ST-CP	ST-C	25,600	19,700
		200	STUF-1-20	300	282	274	599	63	60	30	2	約17	5.3	40,200	30,900				
		250	STUF-1-25	350	332	324	599	63	60	30	2	約20	6.0	46,200	34,500				
歩道用	9.5	150	STUF-1-15	250	225	217	599	63	60	30	2	約14	4.5	36,000	28,400	ST-CP	ST-C	25,600	19,700
		200	STUF-1-20	300	275	267	599	63	60	30	2	約17	5.2	40,200	30,900				
		250	STUF-1-25	350	325	317	599	63	60	30	2	約20	5.9	46,200	34,500				
		300	STUF-1-30	400	375	367	599	63	60	30	2	約23	6.6	50,700	37,200				

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		

(単位: mm)

適用荷重	スキマ	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)	
															パッキン付	パッキンなし
歩道用	6.0	□300	STUM-1-300	400	382	374	390	63	60	30	2	約16	4.8	26,500	22,400	14,800
		□450	STUM-1-450	550	532	524	540	63	60	30	2	約30	8.2	41,100	30,400	21,000
		□600	STUM-1-600	700	682	674	690	63	60	30	2	約48	12.1	38,000	38,900	28,100
歩道用	9.5	□300	STUM-1-300	400	375	367	390	63	60	30	2	約16	4.6	26,500	22,400	14,800
		□450	STUM-1-450	550	525	517	540	63	60	30	2	約30	8.0	41,100	30,400	21,000
		□600	STUM-1-600	700	675	667	690	63	60	30	2	約48	11.9	38,000	38,900	28,100

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

石貼り用溝蓋

スチール製

金属目地なし

T-2

歩道用

TF-MN-2

TF-MN-1

新製品

新製品




※写真は取手付です。

製品情報

- 金属目地を見せない石貼り用です。
- 厚さ30mm以下の石材に適応します。
- スキマ6mmです。
- ▲石材のカド部が欠けやすい形態になりますので石材の選定と取扱いにご注意ください。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルYN-1、YN-2をセットでご使用ください。(別売)
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- 本体が縮尺寸法(b寸法250mm以上598mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,700円です。



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	本体取手	SCS13	—
③	受枠	SS400	錆止め塗装
			溶融亜鉛めっき

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	b	取手なし		取手付		受枠価格(円/両1m)	
						本体価格(円/m)	本体価格(円/枚)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		
T-2	150	TF-MN-2-15	270	252	598	24,800	20,700	GT-1-32	6,800	GTZ-1-32	11,400
	200	TF-MN-2-20	320	302	598	27,900	22,600				
	250	TF-MN-2-25	370	352	598	31,700	24,900				
	300	TF-MN-2-30	420	402	598	37,300	28,200				
歩道用	150	TF-MN-1-15	270	252	598	21,200	18,600	GT-1-32	6,800	GTZ-1-32	11,400
	200	TF-MN-1-20	320	302	598	23,900	20,200				
	250	TF-MN-1-25	370	352	598	26,700	21,900				
	300	TF-MN-1-30	420	402	598	30,400	24,100				

スチール製

金属目地なし

T-2

歩道用

TM-MN-2

TM-MN-1

新製品

新製品




※写真は取手付です。

製品情報

- 金属目地を見せない石貼り用です。
- 厚さ30mm以下の石材に適応します。
- スキマ6mmです。
- ▲石材のカド部が欠けやすい形態になりますので石材の選定と取扱いにご注意ください。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルYN-1、YN-2をセットでご使用ください。(別売)



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	本体取手	SCS13	—
③	受枠	SS400	錆止め塗装
			溶融亜鉛めっき

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	a	b	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)	
							錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-2	□300	TM-MN-2-300	420	402	402	20,100	8,600	9,400
	□450	TM-MN-2-450	570	552	552	27,300	11,500	14,900
	□600	TM-MN-2-600	720	702	702	38,500	14,500	17,500
歩道用	□300	TM-MN-1-300	420	402	402	19,500	8,600	9,400
	□450	TM-MN-1-450	570	552	552	21,000	11,500	14,900
	□600	TM-MN-1-600	720	702	702	32,700	14,500	17,500

- カラー舗装用
- インターlockingブロック用
- 受枠
- その他

- カーペット用溝蓋
- ステンレスルーチング
- スチールルーチング
- タタイルルーチング
- アラカト

New!



詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

スチール製

T-14

T-2

TF-14

充填深さ25mm

TF-2

充填深さ26.3mm

歩道用

TF-1

充填深さ26.3mm



※写真のタイルは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合

製品情報

●充填深さは26.3mmと25mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 本体が端寸法(b寸法250mm以上995mm未満に限り)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

スチール製

T-14

T-2

TM-14

充填深さ25mm

TM-2

充填深さ26.3mm

歩道用

TM-1

充填深さ26.3mm



※写真のタイルは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合

製品情報

●充填深さは26.3mmと25mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	SS400	溶融亜鉛めっき
			溶融亜鉛めっき

開口面積 34,300mm²

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円/両1m)	
														錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-14	150	TF-14-15	270	252	195	995	66	58	25	4.5	約28	14.3	32,100		
	200	TF-14-20	320	302	245	995	66	58	25	4.5	約34	17.0	36,600	GT-1-60	GTZ-1-60
	250	TF-14-25	370	352	295	995	66	58	25	4.5	約40	20.3	44,500	9,100	15,000
	300	TF-14-30	420	402	345	995	66	58	25	4.5	約46	23.5	51,300		
T-2	150	TF-2-15	270	252	195	995	66	58	26.3	3.2	約26	11.7	31,100		
	200	TF-2-20	320	302	245	995	66	58	26.3	3.2	約31	13.4	34,400	GT-1-60	GTZ-1-60
	250	TF-2-25	370	352	295	995	66	58	26.3	3.2	約37	15.3	37,500	9,100	15,000
歩道用	150	TF-1-15	270	252	195	995	66	58	26.3	3.2	約25	11.2	28,200		
	200	TF-1-20	320	302	245	995	66	58	26.3	3.2	約30	12.7	29,900	GT-1-60	GTZ-1-60
	250	TF-1-25	370	352	295	995	66	58	26.3	3.2	約35	14.2	32,700	9,100	15,000
	300	TF-1-30	420	402	345	995	66	58	26.3	3.2	約40	15.7	35,100		

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	SS400	錆止め塗装
			溶融亜鉛めっき

開口面積呼称
300 13,300mm²
450 18,600mm²
600 24,000mm²

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)	
														錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-14	□300	TM-14-300	420	402	345	402	66	58	25	4.5	約20	10.5	28,300	14,900	15,700
	□450	TM-14-450	570	552	495	552	66	58	25	4.5	約40	21.1	48,600	17,000	20,400
	□600	TM-14-600	720	702	645	702	66	58	25	4.5	約68	37.2	75,700	21,600	24,600
T-2	□300	TM-2-300	420	402	345	402	66	58	26.3	3.2	約18	8.2	21,300	14,900	15,700
	□450	TM-2-450	570	552	495	552	66	58	26.3	3.2	約32	13.8	38,300	17,000	20,400
	□600	TM-2-600	720	702	645	702	66	58	26.3	3.2	約52	21.0	56,100	21,600	24,600
歩道用	□300	TM-1-300	420	402	345	402	66	58	26.3	3.2	約17	7.5	17,300	14,900	15,700
	□450	TM-1-450	570	552	495	552	66	58	26.3	3.2	約31	11.9	32,500	17,000	20,400
	□600	TM-1-600	720	702	645	702	66	58	26.3	3.2	約49	17.9	50,400	21,600	24,600

New!



詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用溝蓋

スチール製


スリットなし

歩道用

TUF-1


充填深さ24.5mm

新製品



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	SS400	錆止め塗装
			溶融亜鉛めっき



取手部詳細

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	取手なし		取手付		受枠価格 (円/両1m)		
											質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	本体価格 (円/枚)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		
歩道用	150	TUF-1-15	270	252	995	66	58	24.5	3.2	約26	9.0	26,800	33,800	GT-1-60	GTZ-1-60	9,100	15,000
	200	TUF-1-20	320	302	995	66	58	24.5	3.2	約31	10.0	28,500	35,500				
	250	TUF-1-25	370	352	995	66	58	24.5	3.2	約36	12.0	31,100	38,100				
	300	TUF-1-30	420	402	995	66	58	24.5	3.2	約41	13.0	33,400	40,400				

■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは24.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- 本体が端寸法(b寸法250mm以上995mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

スチール製


スリットなし

歩道用

TUM-1


充填深さ24.5mm

新製品



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	SS400	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき



取手部詳細

(単位：mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	受枠価格 (円)		
													錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
歩道用	□300	TUM-1-300	420	402	402	66	58	24.5	3.2	約17	6.0	16,200	14,900	15,700	
	□450	TUM-1-450	570	552	552	66	58	24.5	3.2	約32	11.0	27,700	17,000	20,400	
	□600	TUM-1-600	720	702	702	66	58	24.5	3.2	約51	16.0	45,100	21,600	24,600	

■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは24.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。



その他



New!



詳細情報

カラー舗装用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

鋳鉄製

T-14

T-2

TLK-D
充填深さ40mm

TLK-1
充填深さ40mm



※写真のタイルは含まれません。

T-14

T-2

TLKM-D
充填深さ40mm

TLKM-1
充填深さ40mm




※写真のタイルは含まれません。

製品情報

●充填深さは40mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- TLK-D、TLK-1
- 本体が端寸法 (b寸法250mm以上598mm未満に限る) となる場合は別途お見積もり致します。



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	TLK-D用 (CSコート)
		FC200	TLK-1用 (CSコート)
②	受枠	SS400	錆止塗装

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	D	H	h	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	受枠価格 (円/両1m)
T-14	150	TLK-D-15	252	240	120	598	574	63.2	60	約21	15.2	31,300	6,600
	200	TLK-D-20	302	290	170	598	574	63.2	60	約25	17.2	36,600	
	250	TLK-D-25	352	340	220	598	574	63.2	60	約28	18.2	42,400	
	300	TLK-D-30	402	390	270	598	574	63.2	60	約32	19.5	47,900	
T-2	150	TLK-1-15	252	240	120	598	574	63.2	60	約21	15.2	30,000	6,600
	200	TLK-1-20	302	290	170	598	574	63.2	60	約25	17.2	33,700	
	250	TLK-1-25	352	340	220	598	574	63.2	60	約28	18.2	37,200	
	300	TLK-1-30	402	390	270	598	574	63.2	60	約32	19.5	42,200	


適用荷重	柵穴	型式記号	A	a	c	b	D	H	h	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	受枠価格 (円)
T-14	□300	TLKM-D-30	402	390	270	390	373	63.2	60	約22	13.8	31,900	8,600
	□450	TLKM-D-45	552	540	420	540	523	63.2	60	約41	23.3	45,000	10,700
	□600	TLKM-D-60	702	690	570	690	673	63.2	60	約61	30.0	62,900	13,700
T-2	□300	TLKM-1-30	402	390	270	390	373	63.2	60	約22	13.8	27,400	8,600
	□450	TLKM-1-45	552	540	420	540	523	63.2	60	約41	23.3	40,700	10,700
	□600	TLKM-1-60	702	690	570	690	673	63.2	60	約61	30.0	54,500	13,700

鋳鉄製

歩道用

BTL

充填深さ20mm



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC200	CSコート
②	受枠	SS400	錆止塗装

(単位: mm)

溝幅	型式記号	本体							受枠					
		長さ	幅	高さ	充填長さ	充填幅	仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	外寸法 A	高さ H	寸法	質量 (kg/枚)	受枠価格 (円/両1m)
150	BTL-15	200	497	27	118	459	約6	4.3	12,800	214	32	L32×32×4.5	2.1	7,100
200	BTL-20	250	497	27	120	459	約8	6.0	14,600	264	32	L32×32×4.5	2.1	
250	BTL-25	300	497	27	220	459	約10	6.2	17,900	314	32	L32×32×4.5	2.1	
300	BTL-30	350	497	27	232	459	約11	7.2	18,500	364	32	L32×32×4.5	2.1	

製品情報

●充填深さは20mmです。

●ハイヒールを考慮し、すきまを9mmにおさえ設計してあります。

注文情報

●専用受枠も製作致します。

●本体が端寸法 (b寸法250mm以上497mm未満に限る) となる場合は別途お見積もり致します。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋

オールステンレス製

T-14

T-2

SIF-14

充填深さ64mm

CAD

SIF-2

充填深さ65mm

CAD

歩道用

SIF-1

充填深さ65mm

CAD




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填深さは65・64mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- 受枠の定尺の長さ寸法は2m/1本が標準です。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP95)
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に属する)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		ST-IP95

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	P=10		P=15		受枠価格 (円/両1m)
												質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	
T-14	150	SIF-14-15	252	240	182	599	102	95	64	3	約24	8.6	114,700	8.0	102,300	ST-IP95
	200	SIF-14-20	302	290	232	599	102	95	64	3	約30	9.9	117,000	9.3	111,800	
	250	SIF-14-25	352	340	282	599	102	95	64	3	約36	11.4	127,000	10.8	122,200	
T-2	150	SIF-2-15	252	240	182	599	102	95	65	2	約23	7.3	97,000	6.7	84,300	ST-IP95
	200	SIF-2-20	302	290	232	599	102	95	65	2	約28	8.0	102,200	7.5	94,200	
	250	SIF-2-25	352	340	282	599	102	95	65	2	約33	8.9	114,300	8.4	102,500	
歩道用	150	SIF-1-15	252	240	182	599	102	95	65	2	約23	6.8	78,800	6.2	74,800	ST-IP95
	200	SIF-1-20	302	290	232	599	102	95	65	2	約28	7.7	89,200	7.1	84,000	
	250	SIF-1-25	352	340	282	599	102	95	65	2	約33	8.3	99,700	7.8	95,200	
	300	SIF-1-30	402	390	332	599	102	95	65	2	約38	9.0	107,000	8.4	102,300	

オールステンレス製

T-14

T-2

SIM-14

充填深さ64mm

CAD

SIM-2

充填深さ64・65mm

CAD

歩道用

SIM-1

充填深さ65mm

CAD




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填深さは65・64mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- パッキン付受枠が標準です。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		

(単位: mm)

適用荷重	桁穴	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	P=10		P=15		受枠価格 (円)
												質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	
T-14	□300	SIM-14-300	402	390	332	390	102	95	64	3	約27	8.9	73,600	8.5	72,600	32,000
	□450	SIM-14-450	552	540	482	540	102	95	64	3	約54	17.2	109,500	16.7	108,500	39,600
	□600	SIM-14-600	702	690	632	690	102	95	64	3	約93	31.1	189,800	30.4	186,400	47,000
T-2	□300	SIM-2-300	402	390	332	390	102	95	65	2	約26	6.8	67,700	6.4	64,800	32,000
	□450	SIM-2-450	552	540	482	540	102	95	64	3	約52	14.9	102,000	14.3	100,500	39,600
	□600	SIM-2-600	702	690	632	690	102	95	64	3	約84	22.0	148,200	21.4	133,900	47,000
歩道用	□300	SIM-1-300	402	390	332	390	102	95	65	2	約25	6.2	53,500	5.8	51,600	32,000
	□450	SIM-1-450	552	540	482	540	102	95	65	2	約48	10.3	80,900	9.8	75,900	39,600
	□600	SIM-1-600	702	690	632	690	102	95	65	2	約78	14.7	121,100	14.1	115,700	47,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー
舗装用
インター
ロッキング
ブロック用

受枠

その他

カー
舗装
溝蓋

ステンス
ルーチング

スチール
ルーチング

ダクト
ルーチング

アラカト



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

鋳鉄製ステンレス目地

T-14	T-2
ILF-DS 充填深さ70mm CAD	ILF-1S 充填深さ70mm CAD
T-14	T-2
ILW-DS 充填深さ70mm CAD	ILW-1S 充填深さ70mm CAD



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

製品情報

●充填深さは70mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP90)
- 本体が端寸法(b寸法250mm以上599mm未満に異なる)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

鋳鉄製ステンレス目地

T-14	T-2
ILFM-DS 充填深さ70mm CAD	ILFM-1S 充填深さ70mm CAD
T-14	T-2
ILWM-DS 充填深さ70mm CAD	ILWM-1S 充填深さ70mm CAD



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

製品情報

●充填深さは70mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- パッキン付受枠が標準です。

ILF 目地ピッチ:10mm
開口面積 16,668mm²

ILW 目地ピッチ:15mm
開口面積 20,372mm²

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	ILF(W)-DS用(CSコート)
		FC200	ILF(W)-1S用(CSコート)
②	目地	SUS304	-
③	ナット		
④	受枠	クロロブレンゴム	ST-IP90
⑤	パッキン		

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	ILF		ILW		受枠価格(円/両1m)
												質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	
T-14	150	ILF(W)-DS-15	252	240	172	599	97	90	70	7	約31	16.8	97,200	16.1	84,600	ST-IP90 32,800
	200	ILF(W)-DS-20	302	290	222	599	97	90	70	7	約36	17.5	106,000	16.8	93,400	
	250	ILF(W)-DS-25	352	340	272	599	97	90	70	7	約44	21.0	118,100	20.3	104,900	
	300	ILF(W)-DS-30	402	390	322	599	97	90	70	7	約52	25.1	126,100	24.4	112,900	
T-2	150	ILF(W)-1S-15	252	240	172	599	97	90	70	7	約31	16.8	79,400	16.1	67,200	ST-IP90 32,800
	200	ILF(W)-1S-20	302	290	222	599	97	90	70	7	約36	17.5	86,700	16.8	74,600	
	250	ILF(W)-1S-25	352	340	272	599	97	90	70	7	約44	21.0	95,000	20.3	82,600	
	300	ILF(W)-1S-30	402	390	322	599	97	90	70	7	約52	25.1	103,600	24.4	90,900	

ILFM 目地ピッチ:10mm

ILWM 目地ピッチ:15mm

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	ILFM(W)-DS用(CSコート)
		FC200	ILFM(W)-1S用(CSコート)
②	目地	SUS304	-
③	ナット		
④	受枠	クロロブレンゴム	ST-IP90
⑤	パッキン		

(単位: mm)

適用荷重	溝穴	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	ILFM		ILWM		受枠価格(円)
												質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	
T-14	□300	ILF(W)M-DS-30	402	390	322	390	97	90	70	7	約37	20.0	79,300	19.0	67,300	32,000
	□450	ILF(W)M-DS-45	552	540	472	540	97	90	70	7	約73	37.5	109,800	36.0	94,200	39,600
	□600	ILF(W)M-DS-60	702	690	622	690	97	90	70	7	約119	60.0	150,500	58.0	130,700	47,000
T-2	□300	ILF(W)M-1S-30	402	390	322	390	97	90	70	7	約35	18.0	69,000	17.0	57,200	32,000
	□450	ILF(W)M-1S-45	552	540	472	540	97	90	70	7	約67	31.5	98,400	30.0	83,000	39,600
	□600	ILF(W)M-1S-60	702	690	622	690	97	90	70	7	約110	51.0	127,200	49.0	107,800	47,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ボルト固定式インターロッキングブロック用溝蓋

オールステンレス製

T-14

SIFB-14
充填深さ64mm

T-2

SIFB-2
充填深さ65mm

歩道用

SIFB-1
充填深さ65mm




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

- 充填蓋本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐことができます。
- 充填深さは64・65mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- ボルトの開閉工具は六角二面幅13mmになります。工具にナットをホールド可能なハンドルセット(13,200円/本)をご用意しております。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- 受枠の定尺の長さ寸法は1.8m/1本が標準です。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IPB95)
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に限り)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。



(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	P=10		P=15		受枠価格(円/両1m)
												質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	
T-14	150	SIFB-14-15	252	240	182	599	102	95	64	3	約24	9.2	144,600	8.7	132,200	ST-IPB95
	200	SIFB-14-20	302	290	232	599	102	95	64	3	約30	10.5	146,900	10.1	141,600	
	250	SIFB-14-25	352	340	282	599	102	95	64	3	約36	12.0	156,800	11.5	152,000	
	300	SIFB-14-30	402	390	332	599	102	95	64	3	約41	13.6	168,900	13.1	158,100	
T-2	150	SIFB-2-15	252	240	182	599	102	95	65	2	約23	8.0	131,400	7.5	119,500	ST-IPB95
	200	SIFB-2-20	302	290	232	599	102	95	65	2	約28	8.8	135,500	8.3	129,900	
	250	SIFB-2-25	352	340	282	599	102	95	65	2	約34	9.7	147,200	9.2	136,100	
歩道用	150	SIFB-1-15	252	240	182	599	102	95	65	2	約23	7.5	108,700	7.0	108,600	ST-IPB95
	200	SIFB-1-20	302	290	232	599	102	95	65	2	約28	8.4	120,100	7.9	118,200	
	250	SIFB-1-25	352	340	282	599	102	95	65	2	約33	9.1	131,100	8.6	129,900	
	300	SIFB-1-30	402	390	332	599	102	95	65	2	約38	9.8	137,900	9.3	136,000	

オールステンレス製

T-14

SIMB-14
充填深さ64mm

T-2

SIMB-2
充填深さ64・65mm

歩道用

SIMB-1
充填深さ65mm




※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

- 充填蓋本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐことができます。
- 充填深さは64・65mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- ボルトの開閉工具は六角二面幅13mmになります。工具にナットをホールド可能なハンドルセット(13,200円/本)をご用意しております。
- 目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。
- パッキン付受枠が標準です。



(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	P=10		P=15		受枠価格(円)
												質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	
T-14	□300	SIMB-14-300	402	390	332	390	102	95	64	3	約27	9.5	95,500	9.3	94,600	39,000
	□450	SIMB-14-450	552	540	482	540	102	95	64	3	約54	17.8	131,100	17.4	130,200	46,600
	□600	SIMB-14-600	702	690	632	690	102	95	64	3	約93	31.5	210,900	31.0	207,500	54,000
T-2	□300	SIMB-2-300	402	390	332	390	102	95	65	2	約26	7.6	91,000	7.3	77,000	39,000
	□450	SIMB-2-450	552	540	482	540	102	95	64	3	約52	15.7	125,800	15.3	107,400	46,600
	□600	SIMB-2-600	702	690	632	690	102	95	64	3	約85	23.0	174,300	22.4	161,300	54,000
歩道用	□300	SIMB-1-300	402	390	332	390	102	95	65	2	約25	7.0	76,300	6.7	62,600	39,000
	□450	SIMB-1-450	552	540	482	540	102	95	65	2	約48	11.2	103,300	10.8	102,600	46,600
	□600	SIMB-1-600	702	690	632	690	102	95	65	2	約78	15.7	145,600	15.1	144,700	54,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

- カラー舗装用
- インターロッキングブロック用
- 受枠
- その他

- カー・緩衝溝蓋
- ステンレスルーチング
- スチールルーチング
- タイルルーチング
- アラカト



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

オールステンレス製 スリットなし

歩道用

SIUF-1

充填深さ67mm

CAD



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

スキマ6mm

スキマ9.5mm



製品情報

●充填深さは67mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- スキマ6.0とスキマ9.5の蓋で取手の形状が異なります。
- 受枠の定尺の長さ寸法は2m/1本が標準です。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP97)
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に属する)となる場合は別途お見積りいたします。
- 受枠のコーナー加工は2,500円です。

オールステンレス製 スリットなし

歩道用

SIUM-1

充填深さ67mm

CAD



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

スキマ6mm

スキマ9.5mm




製品情報

●充填深さは67mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- スキマ6.0とスキマ9.5の蓋で取手の形状が異なります。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP97)



部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		ST-IP97

スキマ6mm
取手部詳細

スキマ9.5mm
取手部詳細

(単位: mm)

適用荷重	スキマ	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋重量(kg/枚)	取手なし		受枠価格(円/両1m)	
													質量(kg/枚)	本体価格(円/m)		本体価格(円/枚)
歩道用	6.0	150	SIUF-1-15	252	232	224	599	104	97	67	2	約26	6.3	69,200	48,600	ST-IP97 35,800
		200	SIUF-1-20	302	282	274	599	104	97	67	2	約31	7.0	79,900	55,000	
		250	SIUF-1-25	352	332	324	599	104	97	67	2	約37	7.8	91,900	62,200	
		300	SIUF-1-30	402	382	374	599	104	97	67	2	約42	8.5	100,000	67,100	
歩道用	9.5	150	SIUF-1-15	252	225	217	599	104	97	67	2	約26	6.2	69,200	48,600	ST-IP97 35,800
		200	SIUF-1-20	302	275	267	599	104	97	67	2	約31	6.9	79,900	55,000	
		250	SIUF-1-25	352	325	317	599	104	97	67	2	約37	7.7	91,900	62,200	
		300	SIUF-1-30	402	375	367	599	104	97	67	2	約42	8.4	100,000	67,100	



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		

スキマ6mm
取手部詳細

スキマ9.5mm
取手部詳細

(単位: mm)

適用荷重	スキマ	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋重量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)
歩道用	6.0	□450	SIUM-1-450	552	532	524	540	104	97	67	2	約53	10.3	82,600	39,600
		□600	SIUM-1-600	702	682	674	690	104	97	67	2	約85	14.7	92,100	47,000
		□300	SIUM-1-300	402	375	367	390	104	97	67	2	約28	5.9	55,600	32,000
歩道用	9.5	□450	SIUM-1-450	552	525	517	540	104	97	67	2	約53	9.9	82,600	39,600
		□600	SIUM-1-600	702	675	667	690	104	97	67	2	約85	14.3	92,100	47,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋

スチール製

T-14

T-2

IF-14

充填深さ62mm

IF-2

充填深さ63.3mm


歩道用

IF-1

充填深さ63.3mm



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合



■製品情報

●充填深さは63.3mmと62mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 本体が端尺寸法(b寸法250mm以上595mm未満に限り)となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は1,900円です。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	受枠価格(円/両1m)	
														錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-14	150	IF-14-15	270	252	195	595	103	95	62	4.5	約28	11.1	41,700	IL-97T	IL-97Z
	200	IF-14-20	320	302	245	595	103	95	62	4.5	約34	12.9	46,100		
	250	IF-14-25	370	352	295	595	103	95	62	4.5	約40	15.0	51,700	15,800	18,500
T-2	150	IF-2-15	270	252	195	595	103	95	63.3	3.2	約26	9.5	40,400	IL-97T	IL-97Z
	200	IF-2-20	320	302	245	595	103	95	63.3	3.2	約31	10.7	44,100	15,800	18,500
	250	IF-2-25	370	352	295	595	103	95	63.3	3.2	約37	12.0	47,900		
歩道用	150	IF-1-15	270	252	195	595	103	95	63.3	3.2	約26	9.2	38,000	IL-97T	IL-97Z
	200	IF-1-20	320	302	245	595	103	95	63.3	3.2	約31	10.2	41,600	15,800	18,500
	250	IF-1-25	370	352	295	595	103	95	63.3	3.2	約36	11.3	45,300		
	300	IF-1-30	420	402	345	595	103	95	63.3	3.2	約42	12.3	49,200		

スチール製

T-14

T-2

IM-14

充填深さ62mm

IM-2

充填深さ63.3mm


歩道用

IM-1

充填深さ63.3mm



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。受枠は溶融亜鉛めっきの場合



その他



■製品情報

●充填深さは63.3mmと62mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の重量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)	
														錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-14	□300	IM-14-300	420	402	345	402	103	95	62	4.5	約32	12.6	30,700	20,300	21,800
	□450	IM-14-450	570	552	495	552	103	95	62	4.5	約63	23.8	53,100	23,800	27,200
	□600	IM-14-600	720	702	645	702	103	95	62	4.5	約105	40.9	93,700	28,700	33,600
T-2	□300	IM-2-300	420	402	345	402	103	95	63.3	3.2	約30	9.9	28,300	20,300	21,800
	□450	IM-2-450	570	552	495	552	103	95	63.3	3.2	約55	16.5	44,800	23,800	27,200
	□600	IM-2-600	720	702	645	702	103	95	63.3	3.2	約89	24.2	69,900	28,700	33,600
歩道用	□300	IM-1-300	420	402	345	402	103	95	63.3	3.2	約29	9.2	25,100	20,300	21,800
	□450	IM-1-450	570	552	495	552	103	95	63.3	3.2	約53	14.6	39,400	23,800	27,200
	□600	IM-1-600	720	702	645	702	103	95	63.3	3.2	約86	21.2	62,000	28,700	33,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

スチール製


スリットなし

歩道用

IUF-1

充填深さ61.5mm

新製品



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		溶融亜鉛めっき

■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは61.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- 本体が端寸法(b寸法250mm以上595mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,900円です。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	l	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	取手なし		取手付		受枠価格(円/両1m)		
											質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
歩道用	150	IUF-1-15	270	252	595	103	95	61.5	3.2	約28	7.0	36,100	28,700	IL-97T	IL-97Z	15,800	18,500
	200	IUF-1-20	320	302	595	103	95	61.5	3.2	約33	8.0	39,600	30,800				
	250	IUF-1-25	370	352	595	103	95	61.5	3.2	約38	9.0	43,100	32,900				
	300	IUF-1-30	420	402	595	103	95	61.5	3.2	約44	10.0	46,800	35,100				

スチール製


スリットなし

歩道用

IUM

充填深さ61.5mm

新製品



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		溶融亜鉛めっき

■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは61.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	l	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)	
													錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
歩道用	□300	IUM-1-300	420	402	402	103	95	61.5	3.2	約30	8.0	22,500	20,300	21,800
	□450	IUM-1-450	570	552	552	103	95	61.5	3.2	約56	13.0	34,200	23,800	27,200
	□600	IUM-1-600	720	702	702	103	95	61.5	3.2	約89	19.0	54,300	28,700	33,600

New!




詳細情報

受枠

ST-C

CAD 仕様変更




材質：SUS304

パッキン付

ST-CP


CAD 仕様変更



材質：SUS304

ST-CB

仕様変更




材質：SUS304

パッキン付

ST-CPB

仕様変更




材質：SUS304

パッキン付

ST-IP


CAD



材質：SUS304

パッキン付

ST-IPB




材質：SUS304

IL-97T

錆止め塗装

IL-97Z

溶融亜鉛めっき




材質：鋼製

GT-1-60

錆止め塗装

GTZ-1-60

溶融亜鉛めっき



材質：SS400

(単位：mm)

型式記号	H1	H2	質量 (kg/本)	適用型式
ST-C	63	60	5.2	TLF、TLW、STF、STUF
ST-CP	66	60	5.7	TLF、TLW、STF、STUF
ST-CB	63	60	5.5	STFB
ST-CPB	66	60	5.8	STFB
ST-IP90	97	90	9.8	ILF、ILW
ST-IP95	102	95	10.0	SIF
ST-IP97	104	97	10.1	SIUF
ST-IPB95	102	95	9.8	SIFB
GT-1-60	66	60	11.8	TF
GTZ-1-60	66	60	11.8	TF
IL-97T	103	97	15.7	IF
IL-97Z	103	97	15.7	IF

(ST-Cアンカー折り曲げ手順)



- カラー 舗装用
- インター ロッキング ブロック用
- 受枠

その他

- カラー 縁石 溝蓋
- ステンレス ルーチング
- スチール ルーチング
- ダクト用 ルーチング
- アラカト


専用ハンドル

GH-3



⚠️吊り上げ(垂直)質量30kg/本以下

価格(円/本) 2,600



STUF

New!



詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー舗装用溝蓋用 U字溝用受枠

カラー舗装用溝蓋

エコミータイプ

パッキンなし

T-2


歩道用

CS-CK


(STF・STUF・KT用)

CAD

<納まり図>



<平面図>



エコミータイプ

パッキン付

T-2


歩道用

CS-CKP

(STF・STUF用)

CAD

<納まり図>



<平面図>



製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。(CS-CKP)
 - 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲ 施工上の注意
 U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

例 CS-CKP-※※R

Pあり：パッキン付
 U字溝サイズ

Rあり：
 縮付ボルト内側タイプ
 Rなし：
 縮付ボルト外側タイプ

(単位：mm)

U字溝 溝幅	A	a	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様		縮付ボルト内側仕様		適用製品	
								型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	歩道用	T-2
150	250	240	235	133	45	40	11.0	CS-CK-15	24,200	CS-CK-15R	24,500	STF-1-15、STUF-1-15	TLF(W)-1S-15、STF-2-15
180	300	290	265	163	45	40	11.2	CS-CK-18	24,400	CS-CK-18R	24,600	STF-1-20、STUF-1-20	TLF(W)-1S-20、STF-2-20
240	350	340	355	223	60	40	11.4	CS-CK-24	24,800	CS-CK-24R	25,100	STF-1-25、STUF-1-25	TLF(W)-1S-25、STF-2-25U
300	400	390	415	283	60	45	11.7	CS-CK-30	25,300	CS-CK-30R	25,600	STF-1-30、STUF-1-30	TLF(W)-1S-30、STF-2-30U
150	250	240	235	133	45	40	12.0	CS-CKP-15	28,100	CS-CKP-15R	28,300	STF-1-15、STUF-1-15	TLF(W)-1S-15、STF-2-15
180	300	290	265	163	45	40	12.2	CS-CKP-18	28,200	CS-CKP-18R	28,600	STF-1-20、STUF-1-20	TLF(W)-1S-20、STF-2-20
240	350	340	355	223	60	40	12.5	CS-CKP-24	28,700	CS-CKP-24R	28,900	STF-1-25、STUF-1-25	TLF(W)-1S-25、STF-2-25U
300	400	390	415	283	60	45	12.7	CS-CKP-30	29,200	CS-CKP-30R	29,400	STF-1-30、STUF-1-30	TLF(W)-1S-30、STF-2-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。


パッキン付

T-14


SLG-P4

(STF-14用)

<納まり図>



<平面図>



(単位：mm)

U字溝 溝幅	A	a	質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様		縮付ボルト内側仕様		適用製品	
				型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	T-14	
150	252	240	23.1	SLG-P4-15	51,200	SLG-P4-15R	51,600	TLF(W)-DS-15、STF-14-15U	
180	302	290	24.4	SLG-P4-18	52,400	SLG-P4-18R	52,800	TLF(W)-DS-20、STF-14-20U	
240	352	340	24.4	SLG-P4-24	52,900	SLG-P4-24R	53,300	TLF(W)-DS-25、STF-14-25U	
300	402	390	25.4	SLG-P4-30	53,500	SLG-P4-30R	53,900	TLF(W)-DS-30、STF-14-30U	

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。
 - 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲ 施工上の注意
 六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

例 SLG-P4-※※R

U字溝サイズ

Rあり：
 縮付ボルト内側タイプ
 Rなし：
 縮付ボルト外側タイプ

- ルーフドレン
- フローアハッチ
- ピット金物 クラフトラ
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- エッジジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カラー舗装溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクト用グレーチング
- アラカルト



詳細情報

カラー舗装用溝蓋用 U字溝用受枠


エコミータイプ

パッキンなし


T-2 歩道用

GL-CT (TF用)

<納まり図>



<平面図>



製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 幅決めアングルは取外し不可です。
 - 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲ 施工上の注意
U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト:電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CT-※※R

U字溝サイズ
Rあり: 縮付ボルト内側タイプ
Rなし: 縮付ボルト外側タイプ

(単位: mm)

U字溝 溝幅	寸法								質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様			縮付ボルト内側仕様			適用製品	
	a	A	D	C	e	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		歩道用	T-2
	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき													
150	252	267	238	139	45	60	64.5	4.5	19.4	GL-CT15	21,700	27,200	GL-CT15R	22,100	27,600	TF-1-15	TF-2-15
180	302	317	268	169	45	60	64.5	4.5	19.6	GL-CT18	21,700	27,200	GL-CT18R	22,100	27,600	TF-1-20	TF-2-20
240	352	367	358	227	61	60	64.5	4.5	20.2	GL-CT24	21,800	27,400	GL-CT24R	22,200	27,700	TF-1-25	TF-2-25U
300	402	417	418	287	61	60	64.5	4.5	20.6	GL-CT30	21,800	27,400	GL-CT30R	22,200	27,700	TF-1-30	TF-2-30U


※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

パッキンなし


T-14 T-2 歩道用

GLU-NT (TF用)

<納まり図>



<平面図>



製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 幅決めアングルは取外し不可です。
 - 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲ 施工上の注意
六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト:電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GLU-NT-※※R

U字溝サイズ
Rあり: 縮付ボルト内側タイプ
Rなし: 縮付ボルト外側タイプ

(単位: mm)

U字溝 溝幅	寸法						質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様			縮付ボルト内側仕様			適用製品		
	a	A	C	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		歩道用	T-2	T-14
	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき												
150	252	270	139	60	66	6	35.0	GLU-NT15	29,500	39,800	GLU-NT15R	31,000	41,200	TF-1-15	TF-2-15	TF-14-15U
180	252	270	166	60	66	6	32.4	GLU-NT18	29,500	39,800	GLU-NT18R	31,000	41,200	TF-1-15	TF-2-15	TF-14-15
240	352	370	224	60	66	6	39.8	GLU-NT24	30,400	41,500	GLU-NT24R	31,700	42,800	TF-1-25	TF-2-25U	TF-14-25U
300	402	420	278	60	66	6	40.6	GLU-NT30	30,600	42,000	GLU-NT30R	31,900	43,400	TF-1-30	TF-2-30U	TF-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



その他



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋用 U字溝用受枠

カラー舗装用溝蓋

エコノミータイプ

パッキン付


T-2 歩道用

CS-CIP95


(SIF用)

CAD

<納まり図>



<平面図>




T-2 歩道用

CS-CIP97

(SIUF・KI用)

CAD

<納まり図>



<平面図>



製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 幅決めアングルは取外し不可です。
- 受枠とパッキンは別送となります。
- 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲施工上の注意
六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

例 CS-CIP95-※※R

95:蓋高さ95mm
97:蓋高さ97mm
U字溝サイズ
Rあり:
締付けボルト内側タイプ
Rなし:
締付けボルト外側タイプ

(単位: mm)

U字溝 溝幅	A	a	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	締付けボルト外側仕様		締付けボルト内側仕様		適用製品	
								型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	歩道用	T-2
150	252	240	235	133	45	40	19.9	CS-CIP95-15	44,300	CS-CIP95-15R	44,500	SIF-1-15	SIF-2-15
180	302	290	265	163	45	40	20.1	CS-CIP95-18	44,600	CS-CIP95-18R	45,000	SIF-1-20	SIF-2-20
240	352	340	355	223	60	40	20.4	CS-CIP95-24	45,000	CS-CIP95-24R	45,200	SIF-1-25	SIF-2-25U
300	402	390	415	283	60	45	20.6	CS-CIP95-30	45,500	CS-CIP95-30R	45,700	SIF-1-30	SIF-2-30U
150	252	240	235	133	45	40	20.2	CS-CIP97-15	44,300	CS-CIP97-15R	44,500	SIUF-1-15	
180	302	290	265	163	45	40	20.3	CS-CIP97-18	44,600	CS-CIP97-18R	45,000	SIUF-1-20	
240	352	340	355	223	60	40	20.6	CS-CIP97-24	45,000	CS-CIP97-24R	45,200	SIUF-1-25	
300	402	390	415	283	60	45	20.9	CS-CIP97-30	45,500	CS-CIP97-30R	45,700	SIUF-1-30	

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

パッキン付


T-14 T-2 歩道用

SLG-IP95


(SIF用)

CAD

<納まり図>



<平面図>




T-14 T-2 歩道用

SLG-IP97

(SIUF用)

<納まり図>



<平面図>



製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 幅決め材は取外し不可です。
- 受枠とパッキンは別送となります。
- 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲施工上の注意
六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

例 SLG-IP95-※※R

95:蓋高さ95mm
97:蓋高さ97mm
U字溝サイズ
Rあり:
締付けボルト内側タイプ
Rなし:
締付けボルト外側タイプ

(単位: mm)

U字溝 溝幅	A	a	質量 (kg/セット)	締付けボルト外側仕様		締付けボルト内側仕様		歩道用	T-2	T-14
				型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)			
150	252	240	27.6	SLG-IP95-15	63,000	SLG-IP95-15R	63,500	SIF-1-15	SIF-2-15	SIF-14-15U
180	302	290	28.9	SLG-IP95-18	63,500	SLG-IP95-18R	63,800	SIF-1-20	SIF-2-20	SIF-14-20U
240	352	340	28.8	SLG-IP95-24	63,600	SLG-IP95-24R	64,000	SIF-1-25	SIF-2-25U	SIF-14-25U
300	402	390	29.9	SLG-IP95-30	64,100	SLG-IP95-30R	64,400	SIF-1-30	SIF-2-30U	SIF-14-30U
150	252	240	27.8	SLG-IP97-15	63,000	SLG-IP97-15R	63,500	SIUF-1-15		
180	302	290	29.1	SLG-IP97-18	63,500	SLG-IP97-18R	63,800	SIUF-1-20		
240	352	340	29.1	SLG-IP97-24	63,600	SLG-IP97-24R	64,000	SIUF-1-25		
300	402	390	30.1	SLG-IP97-30	64,100	SLG-IP97-30R	64,400	SIUF-1-30		

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

インターロッキングブロック用溝蓋用 U字溝用受枠

エコミータイプ

パッキンなし


T-2

歩道用


GL-CI

(IF用)

<納まり図>



<平面図>



(単位: mm)

U字溝 溝幅	寸法								質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用製品	
	a	A	D	C	e	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		歩道用	T-2
											錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		
150	252	270	238	139	45	97	103	6	33.0	GL-CI15	25,400	36,600	GL-CI15R	25,800	37,000	IF-1-15	IF-2-15
180	302	320	268	169	45	97	103	6	33.2	GL-CI18	25,800	36,800	GL-CI18R	26,200	37,200	IF-1-20	IF-2-20
240	352	370	358	227	61	97	103	6	33.8	GL-CI24	26,400	37,800	GL-CI24R	26,900	38,200	IF-1-25	IF-2-25U
300	402	420	418	287	61	97	103	6	34.2	GL-CI30	26,900	38,000	GL-CI30R	27,200	38,400	IF-1-30	IF-2-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 幅決めアングルは取外し不可です。
- 捨枠は取外してご使用ください。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。

施工上の注意

- ▲U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
- ▲六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト:電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CI-※※R

U字溝サイズ
Rあり:
締付ボルト内側タイプ
Rなし:
締付ボルト外側タイプ

パッキンなし

T-14


T-2

歩道用


GLU-NI

(IF用)

<納まり図>



<平面図>



(単位: mm)

U字溝 溝幅	寸法						質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用製品		
	a	A	C	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		歩道用	T-2	T-14
									錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき			
150	252	270	139	97	103	6	43.4	GLU-NI15	34,300	46,100	GLU-NI15R	35,600	47,500	IF-1-15	IF-2-15	IF-14-15U
180	252	270	166	97	103	6	40.8	GLU-NI18	34,300	46,100	GLU-NI18R	35,600	47,500	IF-1-15	IF-2-15	IF-14-15
240	352	370	224	97	103	6	48.6	GLU-NI24	35,500	48,400	GLU-NI24R	37,000	49,800	IF-1-25	IF-2-25U	IF-14-25U
300	402	420	278	97	103	6	49.8	GLU-NI30	36,000	49,100	GLU-NI30R	37,300	50,500	IF-1-30	IF-2-30U	IF-14-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 幅決めアングルは取外し不可です。
- 捨枠は取外してご使用ください。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。

施工上の注意

- ▲六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト:電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GLU-NI-※※R

U字溝サイズ
Rあり:
締付ボルト内側タイプ
Rなし:
締付ボルト外側タイプ



その他



詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

施工例写真



TLW-1S



STF-2



STUF



ルーフドレン



フロアーハッチ



ビット金物
グレーティング



玄関マット



ルーバー



FRP
グレーティング



F-BOX



エクステンション
ジョイント



排水トラップ



排水金具
通気金具



グリーストラップ



バルブボックス



鋳鉄製
格子蓋



マンホール
カバー



化粧鉄蓋



外構関連
製品



ツリー
フレンド



車止め



アーバン
スリット



カラー塗装
溝蓋



ステンレス
グレーティング



スチール
グレーティング



ダクタイル
グレーティング



アラカルト



施工事例